

## ОТЧЕТ

### о результатах технического обследования объектов холодного водоснабжения по Рождественскому сельскому поселению Увельского муниципального района

№ п/п	Наименование объекта	Год постройки	Дата ввода в эксплуатацию	Материал (размеры)	Фактическое состояние	% износа	Расчетные и фактические параметры давления и пропускной способности	Аварийные ситуации на объекте с указанием точного места, фактических объемов и результатов проведенных работ	Информация о наличии или отсутствии технической возможности сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме, обеспечивающих подготовку питьевой воды в соответствии с требованиями
1	Сооружение - водопровод с. Рождественка	1990	1991	Трубопроводы полиэтилен, сталь, (D =160-50 мм ) подземно	удовлетворительное	40	рас-8 бр, факт-2,5бр	отсутствует	отсутствует
2	Канализационные сети с. Рождественка	2009	2009	Трубопроводы полиэтилен, сталь, (D =160, 100мм ) подземно	удовлетворительное	70	без напорное	отсутствует	отсутствует
3	Станция 2 подъема с. Рождественка	1982	1982	Бетонная емкость подземно с обваловкой	удовлетворительное	40	500 куб.	отсутствует	отсутствует
4	Станция водоочистки с. Дуванкуль, ул. С.Быкова, 2Д	2015		Здание двухуровневое, кирпичное, кровля рулонная. Баки полиэтиленовые 5 шт по 2000 литров	удовлетворительное	5	Мощность 15 м3 в час 1,8 бр	Р.отсутствует	отсутствует

