

УТВЕРЖДЕНО

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_\_\_

# ТОМ 1

## СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Урукульского сельского поселения Кунашакского  
муниципального района Челябинской области на  
период с 2020 по 2030 годы  
(актуализация в 2023г.)

Разработал:  
Индивидуальный  
предприниматель



\_\_\_\_\_

подпись, печать

В.Н. Гилязов

2023г.

## Оглавление

ПРИЛОЖЕНИЯ.....	4
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ .....	4
ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ .....	4
ОБЩАЯ ЧАСТЬ .....	14
ЧАСТЬ 1: СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ .....	18
Раздел 1.1 Техничко-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения. ....	18
1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление на зоны действия предприятия, осуществляющего водоснабжение муниципального образования. ....	18
1.1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения. ....	21
1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.....	21
1.1.4 Описание состояния и функционирования существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений. ....	24
1.1.5 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды. ....	27
1.1.6 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций. ....	28
1.1.7. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.....	28
1.1.8. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении территорий муниципального образования, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды. ....	28
1.1.9. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномёрзлых грунтов. ....	30
1.1.10 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов. ....	31
Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.....	32
1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения. ....	32
1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения. ....	34
1.2.2.1. Прогноз развития сельского поселения.....	34
1.2.2.2. Предложения по развитию централизованных систем водоснабжения.....	35
Раздел 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. ....	37
1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды.....	37
1.3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.....	38
1.3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов. ....	38
1.3.4. Сведения по оснащённости потребителей приборами учёта воды. ....	38
1.3.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Урукульского СП. ....	39
1.3.6. Прогнозные балансы потребления воды, сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды. ....	40
1.3.7. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.....	43
1.3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) подаваемой посредством централизованных систем водоснабжения.....	43
1.3.9. Описание территориальной структуры потребления воды. ....	44
1.3.10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.....	48
1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке. ....	49
1.3.12. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения. ....	49
1.3.13. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.....	52
1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.....	54
Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения .....	55
1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения. ....	62
1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.....	62
1.4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема воды установленного качества. ....	62
1.4.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.....	62
1.4.2.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки. ....	63
1.4.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке. ....	63
1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. ....	63
1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение. ....	63
1.4.5. Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.....	64
1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование. ....	64
1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен. ....	64
1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения. ....	66
1.4.9. Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения. ....	66
Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. ....	69

## Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п

1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	69
1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).	70
Раздел 1.6 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	72
Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.	77
Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	79
ЧАСТЬ 2: СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	80
Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования.	80
2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны.	80
2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения поселения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений и локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	80
2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения поселения.	82
2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	82
2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них.	82
2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	83
2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	83
2.1.8. Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.	83
2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении.	84
Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения.	85
2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	85
2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	85
2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	85
2.2.4 Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.	85
2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	86
Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод.	87
2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	87
2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения.	87
2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений системы водоотведения исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам действия сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	91
2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	91
2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	91
Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	92
2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованной системы водоотведения.	92
2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам.	93
2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения.	93
2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах.	94
2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	94
2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) и их обоснование.	95
2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	95
2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	96
Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	98
2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	98
2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	98
Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	105
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	121

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 Показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП «Балык» в сфере холодного водоснабжения в Урукульском СП по итогам работы в 2020г.....	106
Приложение 2 Копии протоколов исследования качества воды.....	108

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 Сведения об административном устройстве поселения, численности населения и обеспеченности населённых пунктов коммунальной инфраструктурой. ....	15
Таблица 2 Информация об обеспеченности территории Урукульского СП централизованными системами коммунальной инфраструктуры. ....	15
Таблица 3 Климатические характеристики. ....	17
Таблица 4 Обеспеченность населения Урукульского СП услугами централизованного холодного водоснабжения. ....	19
Таблица 5 Информация об организации, осуществляющей централизованное водоснабжение. ....	19
Таблица 6 Динамика тарифов на холодную воду. ....	20
Таблица 7 Данные о потребителях воды, проживающих в зонах, не охваченных централизованным водоснабжением.....	23
Таблица 8 Основные сведения по ЦСВ Урукульского СП. ....	24
Таблица 9 Перечень скважин ЦСВ Урукульского СП и их характеристики.....	24
Таблица 10 Информация об основных потребительских характеристиках в сфере централизованного водоснабжения по итогам работы в 2020г. ....	29
Таблица 11 Прогноз численности населения в населённых пунктах поселения на период с 2023 до 2030г.....	34
Таблица 12 Общий и структурный баланс подачи и реализации воды ЦСВ за 2019г.....	37
Таблица 13 Расход воды в сутки максимального водопотребления по технологическим зонам водоснабжения и по группам абонентов за 2019г. ....	38
Таблица 14 Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях Кунашакского района. ....	39
Таблица 15 Расчётная таблица для перспективного территориального баланса потребления воды и структурного баланса потребления воды по группам абонентов.....	40
Таблица 16 Прогноз годового потребления холодной питьевой воды. ....	45
Таблица 17 Прогноз среднесуточного потребления холодной питьевой воды. ....	46
Таблица 18 Прогноз максимального суточного потребления холодной питьевой воды. ....	47
Таблица 19 Прогноз распределения годовых расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.....	48
Таблица 20 Перспективные балансы водоснабжения по существующим и перспективным ЦСВ поселения (годовой).....	49
Таблица 21 Перспективные балансы водоснабжения по существующим и перспективным ЦСВ поселения (средний в сутки максимального потребления). ....	50
Таблица 22 Требуемые мощности водозаборных и водоочистных сооружений ЦСВ поселения. ....	53
Таблица 23 Основные мероприятия по строительству, реконструкции и техническому централизованных систем водоснабжения. ....	67
Таблица 24 График финансирования проектов (мероприятий) по схеме водоснабжения. ....	74
Таблица 25 Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения Урукульского СП. ....	78
Таблица 26 Данные об объёмах стоков в зонах, не охваченных централизованным водоотведением.....	83
Таблица 27 Прогнозный баланс поступления сточных вод на перспективные КОС Урукульского СП.....	86
Таблица 28 Прогноз годового объёма ХБС.....	89
Таблица 29 Перечень основных проектов (мероприятий) по реализации схемы водоотведения. ....	97
Таблица 30 График финансирования проектов (мероприятий) по схеме водоотведения.....	102
Таблица 31 Плановые показатели развития централизованных систем водоотведения Урукульского СП.....	104

## ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рисунок 1 Положение Урукульского СП на карте Кунашакского муниципального района. ....	16
Рисунок 2 Зона действия ЦСВ «Дружный» в п. Дружный. ....	21
Рисунок 3 Схема сетей ЦСВ «Дружный». ....	25
Рисунок 4 Расположение Урукульского СП на карте зон распространения вечномёрзлых грунтов.....	30
Рисунок 5 Распределение потребления воды по группам абонентов по итогам работы в 2019г.....	38
Рисунок 6 Территориальная структура потребления воды в Урукульском СП. ....	44
Рисунок 7 Прогноз потребления холодной питьевой воды, подаваемой посредством централизованных систем водоснабжения. ....	48
Рисунок 8 Рекомендуемая схема водовода. ....	56
Рисунок 9 Примерная функциональная схема автоматизации объектов ЦСВ.....	58
Рисунок 10 Функциональная схема №1 (с ПЧ) построения ЦСВ, в том числе автоматизация и учёт. ....	60
Рисунок 11 Функциональная схема №2 (с башней) построения ЦСВ, в том числе автоматизация и учёт. ....	61

## Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п

Рисунок 12 Предложения по развитию ЦСВ «Дружный» .....	65
Рисунок 13 Затраты по этапам реализации схемы водоснабжения, млн.руб.....	76
Рисунок 14 Схема устройства выгребной ямы из бетона. ....	81
Рисунок 15 Предложения по размещению КОС.....	88
Рисунок 16 Затраты по этапам реализации схемы водоотведения, млн.руб. ....	101

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского сельского поселения Кунашакского муниципального района Челябинской области на период с 2020 по 2030 годы разработана во исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», устанавливающего статус схемы водоснабжения и водоотведения, как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского сельского поселения Кунашакского муниципального района Челябинской области на период с 2020 по 2030 годы (*далее по тексту – схема водоснабжения и водоотведения*) актуализирована и утверждена в 2021г.

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения в 2023г. проводилась Индивидуальным предпринимателем Гилязовым В.Н. в соответствии с условиями муниципального контракта №48 от 01.03.2023г.

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического роста и социального развития современной России. Это подтверждено во вступившем в силу с 23 ноября 2009 года Федеральном законе РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой схемой территориального планирования на долгосрочный период.

Разработка схем водоснабжения и водоотведения осуществляется с учётом наиболее эффективных способов транспортировки и очистки воды и стоков, минимизации отрицательного воздействия на окружающую природную среду, внедрения энергосберегающих технологий, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение потребителей поселения питьевой водой, отвечающей требованиям стандартов качества;
- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);
- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;
- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;
- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Схема включает мероприятия по реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности

функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Урукульском сельском поселении (далее СП).

При актуализации схемы использовались исходные данные, в том числе следующие документы:

- Схема территориального планирования (ТП) Кунашакского муниципального района (МР);
- Генеральный план (ГП) Урукульского СП;
- Прогноз социально-экономического развития Кунашакского МР на 2020-2024 годы;
- Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Кунашакском МР на период 2020-2025 годы»;
- Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского сельского поселения Кунашакского муниципального района Челябинской области на период с 2020 по 2030 годы (актуализация в 2021г.);
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Урукульское СП Кунашакского района на период 2018-2020 годы и на перспективу до 2027 года.

Схема водоснабжения и водоотведения включает в себя:

- паспорт схемы;
- пояснительную записку, включающую в себя описательную и расчётно-аналитическую части;
- графическую часть.

## ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

### Термины.

**Схема водоснабжения и водоотведения поселения** – это документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, её развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

**Энергетический ресурс** – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

**Энергосбережение** – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

**Энергетическая эффективность** – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

**Техническое состояние** – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

**Испытания** – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

**Элемент территориального деления** - территория поселения, установленная по границам административно-территориальных единиц;

**Расчетный элемент территориального деления** - территория поселения, принятая для целей разработки схемы водоснабжения и водоотведения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы.

**Централизованная система горячего водоснабжения (ЦС ГВС)** - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

**Нецентрализованная система горячего водоснабжения** - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

**Централизованная система водоотведения (канализации) (ЦСВО)** - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

**Централизованная система холодного водоснабжения (ЦС ХВС)** - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

**Реконструкция** — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

**Реконструкция основного средства** – это работы по переустройству объекта, связанному с совершенствованием производства. Целью реконструкции может быть увеличение производственных мощностей, улучшение качества или изменение номенклатуры продукции (п. 2 ст. 257 НК РФ).

**Консервация основных средств** – работы по доведению временно неиспользуемых основных средств до состояния, в котором обеспечивается наилучшая сохранность их технических (технологических, эксплуатационных) свойств, уменьшается воздействие негативных факторов окружающей среды и т. п.

**Модернизация (техническое перевооружение)** - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

**Техническое перевооружение** – это комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей. Техническое перевооружение проводится путем модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным (п. 2 ст. 257 НК РФ).

### Сокращения.

**АСКУЭ** – автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов.  
**АГБМК** – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.  
**ВЗС** – водозаборные сооружения.  
**ВОС** - водоочистные сооружения.  
**в.д.н. башня** - водонапорная башня.  
**ГВС** – горячее водоснабжение.  
**ГИС** – геоинформационная система.  
**ГО** – городской округ.  
**ГС** – головные сооружения.  
**ЗСО** – зона санитарной охраны.  
**кг.у.т.** - килограмм условного топлива.  
**ИЖФ** - индивидуальный жилой фонд.  
**КИП** – контрольно-измерительные приборы.  
**КНС** – канализационная насосная станция.  
**КОС** – канализационные очистные сооружения.  
**МПВ** – месторождение подземных вод.  
**МР** – муниципальный район.  
**НДТ** – наилучшие доступные технологии.  
**НТД** – нормативно-техническая документация.  
**НСП** – насосная станция повысительная.  
**НС** – насосная станция.  
**НДС** – нормативы допустимых сбросов.  
**ОМЧ** - общее микробное число.  
**ОКБ** - общие колиформные бактерии.  
**ОДФ** – общественно-деловой фонд.  
**ПИР** – проектно-изыскательские работы.  
**ПНР** – пуско-наладочные работы.  
**ПРК** – программно-расчетный комплекс.  
**ПНД** –полиэтилен низкого давления.  
**РНИ** – режимно-наладочные испытания.  
**РЧВ** – резервуары чистой воды.  
**ТЭР** – топливно-энергетический(-ие) ресурс(-ы).  
**СП** – сельское поселение.  
**СЦТ** – система централизованного теплоснабжения.  
**СКБ** – соц. культ. быт.  
**ТКБ** – термо-колиформные бактерии.  
**т.у.т.** – тонна условного топлива.  
**УРЭ** – удельный расход электроэнергии.  
**ХВС** - холодное водоснабжение.  
**ХВП** – химводоподготовка.  
**ЦТП** – центральный тепловой пункт.  
**ЦСВ** – централизованная система водоснабжения.  
**ЦСВО** – централизованная система водоотведения;  
**SCADA** – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

## ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование документа	Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского сельского поселения Кунашакского муниципального района Челябинской области на период с 2020 по 2030 годы ( <i>актуализация в 2023г.</i> ).
Основание для разработки документа	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;</li> <li>– Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. номер 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;</li> <li>– Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;</li> <li>– Водный кодекс Российской Федерации;</li> <li>– СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;</li> <li>– СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;</li> <li>– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</li> <li>– СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;</li> <li>– СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</li> <li>– Устав Урукульского сельского поселения;</li> <li>– Муниципальный контракт №48 от 01.03.2023г.</li> </ul>
Заказчик Схемы	Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и энергообеспечению администрации Кунашакского муниципального района.
Местонахождение проекта	Россия, Челябинская область, Кунашакский район, Урукульское сельское поселение
Оперативный контроль	Глава Урукульского сельского поселения
Разработчик Схемы	Индивидуальный предприниматель Гилязов В.Н.
Цель Схемы	<ul style="list-style-type: none"> <li>– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного, общественно-делового и рекреационного назначения на период до 2030 года;</li> <li>– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при сохранении приемлемости действующей ценовой политики;</li> <li>– повышение надёжности работы систем водоснабжения и водоотведения;</li> <li>– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;</li> <li>– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;</li> <li>– снижение вредного воздействия на окружающую среду.</li> </ul>
Задачи Схемы	<ul style="list-style-type: none"> <li>– техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения;</li> <li>– реконструкция, техническое перевооружение и строительство водозаборных и водоочистных сооружений,</li> </ul>

**Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п**

	<ul style="list-style-type: none"><li>– строительство сетей водоснабжения в зонах существующей и перспективной застройки;</li><li>– строительство централизованных систем водоотведения, в том числе: гидроизолированных септиков, канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций;</li><li>– внедрение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий.</li></ul>																																																
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Схемы	<ul style="list-style-type: none"><li>– Создание современной коммунальной инфраструктуры на территории Урукульского СП.</li><li>– Повышение качества предоставления коммунальных услуг.</li><li>– Снижение уровня износа объектов водоснабжения.</li><li>– Улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на территории Урукульского СП.</li><li>– Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации, технического перевооружения и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.</li><li>– Подключение к системам централизованного водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.</li></ul>																																																
Сроки и этапы реализации Схемы	Реализация схемы планируется до 2030 года. В схеме выделяются два этапа: <ul style="list-style-type: none"><li>– Первый этап – до 2025 года;</li><li>– Второй этап - 2026-2030 годы.</li></ul>																																																
Важнейшие плановые показатели Схемы.	<table><tr><th>Наименование показателя</th><th>Единица измерения</th><th>факт 2022</th><th>2025</th><th>2027</th><th>2030</th></tr><tr><td>Доля населения, получающего услугу водоотведения от численности населения муниципального образования.</td><td>%</td><td>0</td><td>0</td><td>1,6</td><td>51,7</td></tr><tr><td>Удельный расход электрической энергии, на транспортировку и очистку стоков.</td><td>кВтч/м.куб.</td><td>—</td><td>—</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Доля проб очищенных стоков, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества очистки сточных вод.</td><td>%</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Доля населения, получающего услугу холодного водоснабжения от численности населения муниципального образования.</td><td>%</td><td>26</td><td>40</td><td>50</td><td>80</td></tr><tr><td>Доля сетевых потерь от общего объёма воды, подаваемой в сеть</td><td>%</td><td>нд</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>Удельный расход электрической энергии, необходимой для очистки и подачи воды установленного напора потребителям.</td><td>кВтч/м.куб.</td><td>нд</td><td>2,0</td><td>2,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.</td><td>%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Наименование показателя	Единица измерения	факт 2022	2025	2027	2030	Доля населения, получающего услугу водоотведения от численности населения муниципального образования.	%	0	0	1,6	51,7	Удельный расход электрической энергии, на транспортировку и очистку стоков.	кВтч/м.куб.	—	—	2	2	Доля проб очищенных стоков, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества очистки сточных вод.	%	—	—	0	0	Доля населения, получающего услугу холодного водоснабжения от численности населения муниципального образования.	%	26	40	50	80	Доля сетевых потерь от общего объёма воды, подаваемой в сеть	%	нд	7	7	7	Удельный расход электрической энергии, необходимой для очистки и подачи воды установленного напора потребителям.	кВтч/м.куб.	нд	2,0	2,0	2,0	Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	100	100	0	0
Наименование показателя	Единица измерения	факт 2022	2025	2027	2030																																												
Доля населения, получающего услугу водоотведения от численности населения муниципального образования.	%	0	0	1,6	51,7																																												
Удельный расход электрической энергии, на транспортировку и очистку стоков.	кВтч/м.куб.	—	—	2	2																																												
Доля проб очищенных стоков, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества очистки сточных вод.	%	—	—	0	0																																												
Доля населения, получающего услугу холодного водоснабжения от численности населения муниципального образования.	%	26	40	50	80																																												
Доля сетевых потерь от общего объёма воды, подаваемой в сеть	%	нд	7	7	7																																												
Удельный расход электрической энергии, необходимой для очистки и подачи воды установленного напора потребителям.	кВтч/м.куб.	нд	2,0	2,0	2,0																																												
Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	100	100	0	0																																												

**Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п**

<p>Объемы и источники финансирования Схемы</p>	<p>Финансирование мероприятий планируется проводить в основном за счёт привлечения средств бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников, в том числе за счёт использования механизмов концессионных соглашений и инвестиционной надбавки к тарифу.</p> <p>Совокупные финансовые потребности на период реализации Схемы составляют <b>487,19</b> млн. руб., в т.ч.:</p> <p>-1 этап (до 2025г.)– 118,01 млн. руб.</p> <p>=2 этап (2026 – 2030гг.)– 369,18 млн. руб.</p> <p>Затраты на реализацию схемы водоснабжения – 424,53 млн. руб.</p> <p>Затраты на реализацию схемы водоотведения – 62,66 млн. руб.</p>
--	--

## ОБЩАЯ ЧАСТЬ

### Административно-территориальное устройство.

Муниципальное образование Урукульское СП находится на территории Кунашакского МР Челябинской области.

В состав Урукульского СП входят одиннадцать населённых пунктов. Административным центром Урукульского СП является п. Дружный.

По данным Федеральной службы государственной статистики (<http://chelstat.gks.ru>):

- общая численность населения по состоянию на 2023 год составляет 2889 человек;
- общая численность населения по состоянию на 2021 год составляла 2596 человек;
- площадь территории по состоянию на 2021 год составляет 36172 га.

Общая информация об административно-территориальном устройстве Урукульского СП приведена в таблице 1.

Границы Урукульского СП на карте Кунашакского муниципального района и расположение населённых пунктов поселения представлено на рис. 1.

### Транспортная инфраструктура.

Через Урукульское СП проходит автомобильная трасса федерального значения М5 (участок Екатеринбург-Челябинск). Связь с населёнными пунктами Кунашакского МР осуществляется через сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения.

### Коммунальная инфраструктура.

Общие сведения по коммунальной инфраструктуре Урукульского СП по состоянию на 2023 год сведены в таблицу 2.

### Жилищный фонд.

Жилищный фонд в поселении представлен индивидуальными жилыми домами и одноэтажными домами блокированной застройки («таун-хаусы»).

По данным государственной статистики по состоянию на 2021 год общая площадь жилых помещений в Урукульском СП составляет 54,5 тыс. м<sup>2</sup>.

По состоянию на 2021 г. уровень обеспеченности населения жильём в Урукульском СП составляла 18,86 м<sup>2</sup>/чел.

Показатели жилищного фонда по каждому населённому пункту Урукульского СП приведены в таблице 1.

**Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п**

**Таблица 1 Сведения об административном устройстве поселения, численности населения и обеспеченности населённых пунктов коммунальной инфраструктурой.**

№пп	Наименование населённого пункта	Численность населения по состоянию на 01.01.2023г., чел	Общая площадь жилищного фонда на 2021г, тыс.м.кв.	Общее количество 2-3 этажных МКД, шт	Общая площадь МКД, тыс.м.кв.	Количество жилых домов блокированной застройки (одноэтажные МКД) и индивидуальных жилых домов (ИЖД), шт	Общая площадь жилых домов блокированной застройки (одноэтажные МКД) и индивидуальных жилых домов (ИЖД), м.кв.
1	д. Большая Иркабаево	278	нд	0	0	нд	нд
2	д. Большая Тюлякова	400	нд	0	0	нд	нд
3	п. Дружный	914	нд	0	0	нд	нд
4	д. Карагайкуль	406	нд	0	0	нд	нд
5	д. Кулужбаева	76	нд	0	0	нд	нд
6	п. Прибрежный	101	нд	0	0	нд	нд
7	д. Сарыкаево	0	нд	0	0	нд	нд
8	д. Султанаева	160	нд	0	0	нд	нд
9	с. Урукуль	219	нд	0	0	нд	нд
10	д. Юлдашева	171	нд	0	0	нд	нд
11	д. Ямантаева	164	нд	0	0	нд	нд
<b>Всего по поселению:</b>		<b>2889</b>	<b>54,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>нд</b>	<b>54,5</b>

**Таблица 2 Информация об обеспеченности территории Урукульского СП централизованными системами коммунальной инфраструктуры.**

№пп	наименование населённого пункта	наличие централизованных инженерных систем в административных границах населённого пункта по состоянию на 2023год				
		холодное водоснабжение	горячее водоснабжение	водоотведение	отопление	газоснабжение
1	д. Большая Иркабаево	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	<u>не газифицировано</u>
2	д. Большая Тюлякова	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	газифицировано
3	п. Дружный	<u>имеется, одна ЦСВ</u>	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	газифицировано
4	д. Карагайкуль	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не газифицировано
5	д. Кулужбаева	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	<u>газифицировано</u>
6	п. Прибрежный	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	газифицировано
7	д. Сарыкаево	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	газифицировано
8	д. Султанаева	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	газифицировано
9	с. Урукуль	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	<u>не газифицировано</u>
10	д. Юлдашева	<u>одна одиночная скважина</u>	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	газифицировано
11	д. Ямантаева	<u>одна одиночная скважина</u>	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	газифицировано




Рисунок 1 Положение Урукульского СП на карте Кунашакского муниципального района.

### Социальная инфраструктура.

Объекты социальной инфраструктуры, в том числе объекты бытового обслуживания населения (детские сады, школы, дома культуры, магазины и т.д.), в основном, сосредоточены в п. Дружный.

### Экономика.

Экономика Урукульского СП базируется, в основном, на сельскохозяйственном производстве (животноводство и полеводство). На территории поселения действуют и развиваются фермерские хозяйства.

### Климат.

Климатические параметры, определённые в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», сведены в таблицу 3.

Территория Урукульского СП относится к строительно-климатическому району – IV.

**Таблица 3 Климатические характеристики.**

Показатели	Единицы измерения	Данные из СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» для г. Челябинск
Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92	°C	-32
Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0 °C	сут	158
Средняя температура наружного воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0 °C	°C	-10,3
Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже +8 °C	сут.	212
Средняя температура наружного воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха ниже +8 °C	°C	-6,6
Среднегодовая температура	°C	2,8
Среднемесячная температура (декабрь)	°C	-12,2
Среднемесячная температура (январь)	°C	-15
Среднемесячная температура (февраль)	°C	-13,5
Абсолютная минимальная температура воздуха	°C	-48
Зона по строительно-климатическому районированию		2В
Зона влажности		нормальная

## **ЧАСТЬ 1: СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

### **Раздел 1.1 Техничко-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.**

#### **1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление на зоны действия предприятия, осуществляющего водоснабжение муниципального образования.**

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий бесперебойное снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;
- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;
- хранение воды в специальных резервуарах;
- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

На территории Урукульского СП, в п. Дружный функционирует одна объединённая система централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения (ЦСВ) - ЦСВ «Дружный».

В д. Юлдашево и д. Ямантаева действуют по одной локальной скважине. В скважинах установлены вибрационные бытовые насосы типа БЦН «Ручеёк», выведена кнопка управления насосом. Фактически скважины выполняют функцию одиночных колонок.

В качестве источника воды для ЦСВ Урукульского СП используются подземные воды, добываемые с водозаборных скважин.

Системы централизованного ГВС в населённых пунктах Урукульского СП отсутствуют.

ЦСВ Урукульского СП обеспечивают потребителей следующими видами водоснабжения:

- хозяйственно-питьевые нужды;
- тушение пожаров.

Оценочный уровень обеспеченности населения Урукульского СП услугами централизованного холодного и горячего водоснабжения по состоянию на 2021г. отражён в таблице 4.

В п. Дружный наружные сети холодного водоснабжения охватывают практически все улицы посёлка. Доля населения посёлка получающего услугу холодного водоснабжения составляет около 83% от общей численности населения п. Дружный.

Доля населения Урукульского СП получающего услуги централизованного снабжения холодной водой составляет около 26% от общей численности населения в СП.

Потребители территорий населённых пунктов, не охваченных ЦСВ, обеспечиваются водой из индивидуальных шахтных колодцев и от индивидуальных скважин.

Эксплуатационные зоны системы водоснабжения определяются зонами действия водоснабжающих организаций, обслуживающих эти зоны. По состоянию на 2020-2023гг. услуги централизованного холодного водоснабжения в Урукульском СП предоставляет МУП «Балык». Объекты ЦСВ Урукульского СП переданы МУП «Балык» в хозяйственное ведение. Эксплуатационная зона МУП «Балык», как водоснабжающей организации, распространяется на все сети и объекты систем централизованного водоснабжения Урукульского СП.

Сведения об организации, осуществляющей централизованное водоснабжение в Урукульском СП, приведены в таблице 5.

**Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п**

Зоны действия систем централизованного холодного водоснабжения приведены на рис. 2.

Динамика тарифов на холодную воду приведена в таблице 6.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП «Балык» в сфере холодного водоснабжения по итогам работы в 2020г. (не полный год) представлены в приложении 1. Соответствующие данные за 2021 и 2022гг не предоставлены.

**Таблица 4 Обеспеченность населения Урукульского СП услугами централизованного холодного водоснабжения.**

№пп	наименование населённого пункта	Анализ по потребителям		
		Численность населения, чел	Численность населения получающего услугу холодного водоснабжения, чел	Доля населения получающего услугу холодного водоснабжения от общей численности населения, %
1	д. Большая Иркабаево	278	0	0
2	д. Большая Тюлякова	400	0	0
3	п. Дружный	914	760	83
4	д. Карагайкуль	406	0	0
5	д. Кулужбаева	76	0	0
6	п. Прибрежный	101	0	0
7	д. Сарыкаево	0	0	0
8	д. Султанаева	160	0	0
9	с. Урукуль	219	0	0
10	д. Юлдашева	171	0	0
11	д. Ямантаева	164	0	0
<b>Всего по поселению:</b>		<b>2889</b>	<b>760</b>	<b>26,3</b>

**Таблица 5 Информация об организации, осуществляющей централизованное водоснабжение.**

Наименование организации	ИНН	Фактический адрес	Оказываемые услуги
Муниципальное унитарное предприятие Кунашакского муниципального района по рыборазведению и рыболовству «Балык» (МУП "Балык")	7433006647	456730, Челябинская обл., Кунашакский р-он, с. Кунашак, ул. Ленина, 103	Рыболовство, разведение рыбы. Распределение воды для питьевых и промышленных нужд. Сбор и обработка сточных вод. Производство и передача тепловой энергии.

**Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п**

**Таблица 6 Динамика тарифов на холодную воду.**

Категория потребителей	Ед. изм.	2017 (1-ое полугодие)	2017 (2-ое полугодие)	2018 (1-ое полугодие)	2018 (2-ое полугодие)	2019 (1-ое полугодие)	2019 (2-ое полугодие)	2020 (1-ое полугодие)	2020 (2-ое полугодие)	2021 (1-ое полугодие)	2021 (2-ое полугодие)	2022 (1-ое полугодие)	2022 (2-ое полугодие)	2023 (1-ое полугодие)	2023 (2-ое полугодие)
Население, с НДС	руб/м.куб.	16,55	17,15	17,15	17,66	17,66	17,79	17,79	18,55	20,56	21,22	21,22	21,95	24,24	24,24
Бюджет и прочие, с НДС	руб/м.куб.	16,55	17,15	17,15	17,66	17,66	17,79	17,79	18,55	20,56	21,22	21,22	21,95	24,24	24,24
Водоснабжающая организация		МУП "Кунашак Сервис"							МУП "Балык"		МУП "Балык"		МУП "Балык"		
Источник данных		сайт <a href="http://www.tarif74.ru">http://www.tarif74.ru</a> (Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области)									Пост. Мин. тариф. рег. и энергетики от 13.11.2020г. №51/90.		сайт <a href="http://www.tarif74.ru">http://www.tarif74.ru</a> (Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области)		

### 1.1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

По данным таблицы 7 годовой расчётно-нормативный расход воды, определённый в соответствии с указаниями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» на территориях, не охваченных централизованным водоснабжением, составляет порядка **163тыс. м³/год.**

### 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

21

водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят следующие понятия в сфере водоснабжения:

- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;
- «централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;
- «нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Основные сведения по ЦСВ Урукульского СП сведены в таблицу 8

На территории Урукульского СП функционирует одна независимая технологическая зона централизованного водоснабжения - ЦСВ «Дружный».

Технологические зоны ЦСВ Урукульского СП приведены на рис. 2.

**Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п**

**Таблица 7 Данные о потребителях воды, проживающих в зонах, не охваченных централизованным водоснабжением.**

№пп	Наименование населённого пункта	На бытовые нужды населением.			Неучтённое потребление воды хозяйственно-питьевого качества (20% от потребления воды населением), тыс. м.куб. в год	Итого расчётное потребление воды хозяйственно-питьевого качества за год, тыс.м3/год	На нужды личного подсобного хозяйства			
		Количество жителей, проживающих вне зоны действия централизованной системы водоснабжения, чел	Норматив потребления воды (см. табл. 1 в [9]), л/сутки на одного человека	Потребление воды хозяйственно-питьевого качества, тыс. м.куб. в год			Количество жителей, проживающих вне зоны действия централизованной системы водоснабжения, чел	Норматив потребления воды рассчитанный в соответствии с п.5.1 в [9], л/сутки на одного человека	Продолжительность поливочного сезона, сут.	Итого расчётное потребление воды не питьевого качества за год, тыс.м3/год
1	д. Большая Иркабаево	278	150	15,22	3,04	18,3	278	90	120	3,0
2	д. Большая Тюлякова	400	150	21,90	4,38	26,3	400	90	120	4,3
3	п. Дружный	154	150	8,43	1,69	10,1	154	90	120	1,7
4	д. Карагайкуль	406	150	22,23	4,45	26,7	406	90	120	4,4
5	д. Кулужбаева	76	150	4,16	0,83	5,0	76	90	120	0,8
6	п. Прибрежный	101	150	5,53	1,11	6,6	101	90	120	1,1
7	д. Сарыкаево	0	150	0,00	0,00	0,0	0	90	120	0,0
8	д. Султанаева	160	150	8,76	1,75	10,5	160	90	120	1,7
9	с. Урукуль	219	150	11,99	2,40	14,4	219	90	120	2,4
10	д. Юлдашева	171	150	9,36	1,87	11,2	171	90	120	1,8
11	д. Ямантаева	164	150	8,98	1,80	10,8	164	90	120	1,8
<b>Всего по поселению:</b>		<b>2129</b>	<b>—</b>	<b>116,6</b>	<b>23,3</b>	<b>139,9</b>	<b>2129</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>23,0</b>

### 1.1.4 Описание состояния и функционирования существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Основные сведения по ЦСВ Урукульского СП сведены в таблицу 8

Перечень скважин ЦСВ Урукульского СП и их характеристики приведены в таблице 9.

На рис. 3 приведена схема наружных сетей ЦСВ «Дружный».

**Таблица 8 Основные сведения по ЦСВ Урукульского СП.**

Наименование централизованной системы водоснабжения		ЦСВ "Дружный"
Наименование населённого пункта		п. Дружный
Описание водозаборных сооружений		подземный водозабор
Количество действующих скважин в зоне действия ЦСВ		2
Количество не действующих скважин в зоне действия ЦСВ		0
Описание водоочистки и системы обеззараживания		отсутствует
Количество резервуаров		водонапорная башня 1 шт
Общий объём резервуаров, м.куб.		25
Наличие приборного учёта воды, отпускаемой в сети		нет
Общая протяженность наружных сетей водоснабжения (в том числе водоводов), км		8,65
в том числе	полимерные трубы	8,52
	стальные трубы	0,13
	асбестовые трубы	0
	чугунные трубы	0
Количество подключенных объектов, шт		нд
Объём добычи воды в 2019 году, тыс. м.куб./год		нд
Объём реализации воды в 2019 году, тыс. м.куб./год		32,438
Удельный расход электроэнергии на куб воды отпущенной потребителям в 2019 году, кВтч./м.куб.		нд
Доля сетевых потерь в 2019 году от общего объёма воды подаваемой в сеть, %		нд

**Таблица 9 Перечень скважин ЦСВ Урукульского СП и их характеристики.**

№пп	Местоположение скважины	№ скважины	Глубина скважины, м	Дебет, л/с	Дата ввода в эксплуатацию	Тип насоса	Примечание
1	п. Дружный, 500 м по направлению к оз. Урукуль	91-Ю	70	5	нд	ЕСО5-75, 220В, 2,2кВт, Q=9м3/ч, H=96м	рабочая
2	п. Дружный, 500 м по направлению на север	1876а	75	3	нд	ЕСО4, 220В, Q=5,4м3/ч, H=100м.	рабочая
3	п. Дружный, 500 м по направлению на север	1876	80	1,5	нд	нд	не действующая




Рисунок 3 Схема сетей ЦСВ «Дружный».

*ЦСВ «Дружный»*

В п. Дружный имеется одна централизованная система водоснабжения – ЦСВ «Дружный».

Сети ХВС охватывают практически все улицы п. Дружный. Уровень обеспеченности населения п. Дружный централизованным ХВС составляет порядка 85%.

В составе ЦСВ «Дружный» имеются три скважины и две водонапорные башни.

Первый (северный) куст, состоящий из двух скважин и водонапорной башни «Северная», расположен в 500м на север от п. Дружный. Башня «северная» расположена в непосредственной близости от скважин северного куста, но не задействована по причине аварийного состояния «обвязки». В «северном» кусте одна скважина в работе, вторая скважина не эксплуатируется. Надкаптажное помещение рабочей скважины выполнено из железобетонных колец и находится в удовлетворительном состоянии. Надкаптажное помещение второй скважины – металлическая «будка». Рабочая скважина отапливается электронагревателями. Производительность рабочей скважины низкая, так как насос не может быть размещён на расчётной глубине по причине того, что в ствол скважины уронили насос со штангами. Для исключения «сухого хода» управление насосом осуществляется с помощью реле времени. Качество воды хорошее. Первый пояс ЗСО скважин не ограждён. По предварительной оценке, ЗСО скважин «северного куста» обеспечивается. Проект ЗСО для скважин не разработан. Водомера на скважине нет. Линия электроснабжения одна. Тип скважинного насоса: ЕСО4, 220В,  $Q=5,4\text{м}^3/\text{ч}$ ,  $H=100\text{м}$ .

Со слов представителя эксплуатирующей организации: на ближайшую перспективу планируется восстановить резервную скважину и подключить башню «северная». Рекомендуются выполнить ремонт рабочей скважины (извлечь упавший насос со штангами) для восстановления дебета.



*Северный «куст» ЦСВ «Дружный».*

Второй (восточный) куст, состоящий из одной скважины, расположен в 500м на восток от п. Дружный в сторону оз. Урукуль. Тип скважинного насоса: ЕСО5-75, 220В, 2,2кВт,  $Q=9\text{м}^3/\text{ч}$ ,

Н=96м. Надкаптажное помещение скважины выполнено в виде деревянного сруба. На скважине установлен гидроаккумуляторный бак объёмом 500л. Управление насосом осуществляется с помощью реле давления. В воде отмечается высокое содержание соединений железа и радона. Первый пояс ЗСО скважины не огорожен. По предварительной оценке, ЗСО скважины «восточного куста» обеспечивается. Проект ЗСО скважины не разработан. Водосчётчика на скважине нет. Линия электроснабжения одна. Скважина отапливается электроводонагревателями.

Рабочая водонапорная башня «Котельная» расположена при въезде в п. Дружный со стороны с. Кунашак возле котельной и эксплуатируется круглый год. У башни задействован только ствол и конусная часть, основной резервуар башни ветхий, требуется ремонт. Башня не отапливается.



*Водонапорная башня «Котельная».*

### **1.1.5 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.**

В составе ЦСВ Урукульского СП сооружения очистки и подготовки воды не предусмотрены. Для обеззараживания на водозаборных ЦСВ Урукульского СП используется гипохлорит натрия. Обеззараживание осуществляется вручную. Системы автоматического дозирования реагента отсутствуют. Гипохлорит натрия поступает в пластиковых герметичных канистрах.

Копии протоколов лабораторного исследования качества воды представлены приложении 2.

#### **Выводы:**

- На основании протокола лабораторного исследования качества воды от 19.03.2021г. (см. приложение 2) в п. Дружный наблюдается не соответствие качества питьевой воды из восточной скважины по показателю железо (превышение практически в полтора раза от нормативного значения), жёсткость (превышение на 15%) и суммарная альфа-активность (превышение в 5 раз).
- На основании протокола лабораторного исследования качества воды от 07.10.2021г. (см. приложение 2) в п. Дружный наблюдается не соответствие качества питьевой воды в

распределительной сети по показателю железо (превышение более чем в два раза от нормативного значения).

- Для подземных вод на территории Урукульского СП характерно высокое содержание соединений железа, обусловленное природными свойствами подземных вод.

#### **1.1.6 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций.**

Перекачку воды из артезианских скважин обеспечивают насосные станции первого подъема. Для подъёма воды используются глубинные центробежные насосы.

В павильоне каждой скважины установлен электрический щит, посредством которого осуществляется электроснабжение насосной станции первого подъёма и прибор учета электроэнергии.

#### **1.1.7. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.**

Схема наружных сетей водоснабжения ЦСВ «Дружный» приведена на рис. 3

##### ***ЦСВ «Дружный»***

Общая протяжённость сетей водоснабжения составляет 8,65км (*посчитано в ППК Zulu-8*), из них 98% — это полиэтиленовые трубопроводы. Сети проложены под землёй на глубине 2-3 метра.

Масштабная замена сетей водоснабжения в п. Дружный была выполнена ориентировочно в 2010-2012гг. Стальной трубопровод протяжённостью порядка 150м проложен только по ул. Комсомольская (см. схему на рис. 3). Эксплуатирующая организация на ближайшую перспективу планирует заменить изношенный трубопровод по ул. Комсомольская и проложить новый участок полиэтиленовой трубой по ул. Комсомольская до ул. Советская для «закольцовки» сети.

По ул. Трудовая замена сетей ХВС на ПНД трубу осуществлялась относительно недавно (приблизительно в 2014-2015гг.). По ул. Трудовая отмечаются частые порывы труб из ПНД. Наиболее вероятные причины это: низкое качество ПНД трубы; нарушение технологии монтажа (*отсутствие песчаной подушки*).

Износ сетей водоснабжения оценивается на уровне 20%.

#### **1.1.8. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении территорий муниципального образования, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.**

Для Урукульского СП в сфере централизованного водоснабжения характерны следующие проблемы:

- Отсутствуют системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в населённых пунктах СП: д. Большая Иркабаево, д. Большая Тюлякова, д. Карагайкуль, д. Кулужбаева, п. Прибрежный, д. Султанаева, с. Урукуль, д. Юлдашева и д. Ямантаева.
- Отсутствуют системы наружного противопожарного водоснабжения, отвечающие всем требованиям противопожарных норм и правил (см. [15]) в д. Большая Иркабаево, д. Большая Тюлякова, д. Карагайкуль, д. Кулужбаева, п. Прибрежный, д. Султанаева, с. Урукуль, д. Юлдашева и д. Ямантаева.
- Отсутствуют водомерные узлы на действующих скважинах.
- Первый пояс ЗСО скважин ЦСВ «Дружный» не ограждён.
- Износ сетей водоснабжения ЦСВ в п. Дружный оценивается на уровне 20%.
- Износ водонапорной башни возле центральной котельной в п. Дружный.
- Не подключена к системе водонапорная башня на северной окраине п. Дружный.
- Необходим ремонт рабочей скважины «северного куста» в п. Дружный.
- Отсутствует система обеззараживания в составе ЦСВ п. Дружный.
- Содержание соединений железа в воде от ЦСВ в п. Дружный превышает установленные нормы.

Кроме вышеуказанных технических и технологических проблем отсутствуют документы, наличие которых обязательно в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а именно:

- Не оформлены лицензии на право пользования недрами на водозаборы (скважины) в п. Дружный.
- Не разработаны проекты зон санитарной охраны (ЗСО) для водозаборных сооружений (скважин), что является нарушением требований [20]. Санитарный режим в пределах условно намеченных границ зон санитарной охраны в большинстве случаев не соответствует существующим требованиям.

В таблице 10 приведена информация об основных потребительских характеристиках в сфере централизованного водоснабжения по итогам работы в 2020г. опубликованными РСО на официальном сайте ФАС России («раскрытие информации» - <https://ri.eias>) в соответствии со стандартами раскрытия информации.

**Таблица 10 Информация об основных потребительских характеристиках в сфере централизованного водоснабжения по итогам работы в 2020г.**

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Ед. изм.	2020г.
1	Количество аварий на системах холодного водоснабжения	ед. на км	6,00
2	Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику	х	х
2.1.1	количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов	ед.	6,00
2.1.2	срок действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов	ч	0,00
2.2.1	количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограничений сроком 24 часа и более	ед.	0,00
2.2.2	срок действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограничений сроком 24 часа и более	ч	0,00
3	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды	х	
3.1	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограничений сроком менее 24 часов	%	2,00
3.2	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограничений сроком 24 часа и более	%	0,00
4	Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям:	ед.	0,00
4.1	мутность	ед.	2,20


**Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п**

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Ед. изм.	2020г.
4.2	цветность	ед.	15,00
4.3	хлор остаточный общий, в том числе:	ед.	0,00
4.3.1	хлор остаточный связанный	ед.	0,00
4.3.2	хлор остаточный свободный	ед.	0,00
4.4	общие колиформные бактерии	ед.	0,00
4.5	термотолерантные колиформные бактерии	ед.	0,00
5	Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям:	ед.	2,00
5.1	мутность	ед.	2,00
5.2	цветность	ед.	2,00
5.3	хлор остаточный общий, в том числе:	ед.	2,00
5.3.1	хлор остаточный связанный	ед.	2,00
5.3.2	хлор остаточный свободный	ед.	2,00
5.4	общие колиформные бактерии	ед.	2,00
5.5	термотолерантные колиформные бактерии	ед.	2,00

**1.1.9. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномёрзлых грунтов.**

Согласно [37] Урукульское СП находится вне зоны распространения вечномёрзлых грунтов (см. рис. 4).

Для предотвращения перемерзания воды в холодный период года сети ХВС проложены в земле ниже уровня промерзания грунта.



Обозначения на схеме:

1-1 северный район низкотемпературных вечномерзлотных грунтов (НТВМГ) сплошного распространения;

1-2 центральный район НТВМГ сплошного распространения;

1-3 южный район высокотемпературных вечномёрзлых грунтов (ВТВМГ) сплошного и островного распространения;

4 – южная граница распространения вечномёрзлых грунтов.

**Рисунок 4 Расположение Урукульского СП на карте зон распространения вечномёрзлых грунтов.**

**1.1.10 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов.**

По состоянию на 2023г. все узловые (скважины, насосные станции, резервуары, башни) и линейные (сети) объекты ЦСВ находятся в собственности муниципального образования Кунашакский МР и переданы в хозяйственное ведение водоснабжающей организации МУП «Балык».

## **Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.**

### **1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения.**

Часть 1 «Схема водоснабжения» разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территории поселения.

#### 1.2.1.1. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области развития систем водоснабжения Урукульского СП являются:

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованных систем водоснабжения;
- привлечение инвестиций в строительство новых и техническое перевооружение существующих объектов водоснабжения;
- повышение энергетической эффективности и оптимизация затрат на техническое обслуживание и ремонт систем водоснабжения;
- повышение уровня обеспеченности населения услугами централизованного холодного водоснабжения за счёт строительства соответствующих сетей и сооружений на осваиваемых и преобразуемых территориях, а также на территориях, не имеющих централизованного водоснабжения.

Предлагается сохранить общую структуру централизованного водоснабжения населённых пунктов Урукульского СП на базе существующих ЦСВ.

#### 1.2.1.2. Принципы развития централизованных систем водоснабжения.

Принципами развития централизованных систем водоснабжения Урукульского СП являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
- обеспечение надёжности водоснабжения потребителей (абонентов);
- обеспечение качества воды от существующих и перспективных систем централизованного водоснабжения на уровне значений, не хуже установленных требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения существующих и перспективных потребителей;
- при техническом перевооружении, реконструкции и строительстве систем водоснабжения – применение наилучших доступных технологий (НДТ);
- обеспечение автоматизированного учёта энергоносителей и воды как на водозаборных сооружениях (ВЗС), так и у потребителей;
- внедрение автоматизированных систем управления объектами инженерной инфраструктуры;

- применение принципа унификации при выборе оборудования для систем водоснабжения.

#### 1.2.1.3. Задачи развития централизованных систем водоснабжения.

Основными задачами, решаемыми в части «Схема водоснабжения» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- Реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности в п. Дружный.
- Замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения.
- Строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для жителей Урукульского СП.
- Обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов. Снижение степени износа основных производственных фондов путём проведения своевременных и качественных ремонтов.
- Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов.
- Обеспечение качества воды от существующих и перспективных систем централизованного водоснабжения на уровне значений, не хуже установленных требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

#### 1.2.1.4. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») и Федерального проекта «Чистая вода» к плановым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Подробно плановые показатели изложены в Разделе 1.7.

## 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

### 1.2.2.1. Прогноз развития сельского поселения.

Схемой ТП Кунашакского МР до 2020 года прогнозировалось увеличение численности населения в Кунашакском районе до 32300 человек. По состоянию на 01.01.2021г. численность населения на основании данных государственной статистики составила 28298 чел. Очевидно, что прогноз не сбывлся.

Демографическая ситуация за последние годы характеризуется сокращением численности и сужением воспроизводства населения. Сокращение численности населения обуславливается следующими причинами: низкий уровень рождаемости; миграционные процессы, вызванные как общероссийской тенденцией к урбанизации, так и локальными причинами который носят комплексный характер (низкий уровень доходов, слабо развитая инфраструктура и т.д.).

В Урукульском СП ретроспективная динамика численности на основании данных службы государственной статистики выглядит следующим образом:

Год	2016 (факт)	2017 (факт)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)
Численность населения, чел	2783	2708	2661	2636	2637	2637	2637

Численность населения в населённых пунктах Урукульского СП на период с 2023 до 2030 года прогнозируется без изменений, на уровне значений 2023г. (см. таблицу 1). Тем не менее, выгодное географическое расположение и транспортная доступность создают основу для развития поселения.

Прогноз численности населения в населённых пунктах Урукульского СП на период с 2023 до 2030гг приведён в таблице 11.

**Таблица 11 Прогноз численности населения в населённых пунктах поселения на период с 2023 до 2030гг**

№пп	Населенные пункты	Прогноз численности населения, чел							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	д. Большая Иркабаево	278	278	278	278	278	278	278	278
2	д. Большая Тюлякова	400	400	400	400	400	400	400	400
3	п. Дружный	914	914	914	914	914	914	914	914
4	д. Карагайкуль	406	406	406	406	406	406	406	406
5	д. Кулужбаева	76	76	76	76	76	76	76	76
6	п. Прибрежный	101	101	101	101	101	101	101	101
7	д. Сарыкаево	0	0	0	0	0	0	0	0
8	д. Султанаева	160	160	160	160	160	160	160	160
9	с. Урукуль	219	219	219	219	219	219	219	219
10	д. Юлдашева	171	171	171	171	171	171	171	171
11	д. Ямантаева	164	164	164	164	164	164	164	164
<b>Итого по СП</b>		<b>2889</b>	<b>2889</b>	<b>2889</b>	<b>2889</b>	<b>2889</b>	<b>2889</b>	<b>2889</b>	<b>2889</b>

1.2.2.2. Предложения по развитию централизованных систем водоснабжения.

п. Дружный и с. Урукуль:

- Необходимо сохранить общую структуру централизованного водоснабжения на базе существующих распределительных сетей водоснабжения и скважин. Перспективная система водоснабжения п. Дружный принимается централизованная, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Необходимо обеспечить производительность ВЗС не ниже значений, указанных в таблице 22.
- Необходимо выполнить капитальный ремонт скважины (скв. №1876), восстановить резервную скважину (скв. №1876а) и подключить существующую башню на северной окраине п. Дружный.
- Необходимо заменить изношенную водонапорную башню возле котельной в п. Дружный.
- Необходимо разработать проект ЗСО и выполнить ограждение первого пояса ЗСО скважин. Выполнить оценку эксплуатационных запасов подземных вод и оформить лицензию на право пользования недрами.
- Учитывая, что п. Дружный и с. Урукуль находятся в непосредственной близости друг от друга, предлагается в с. Урукуль построить сети водоснабжения, водонапорную башню и объединить их с ЦСВ «Дружный».
- Для обеспечения нормативного качества питьевой воды необходимо строительство водоочистных сооружений (станции обезжелезивания и обеззараживания воды) производительностью не ниже значений, указанных в таблице 22.

д. Султанаева:

- В д. Султанаева предлагается построить централизованную систему водоснабжения, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом.
- Строительству новых скважин должны предшествовать соответствующие гидрогеологические и иные изыскания. Производительность ВЗС должна быть не ниже значений, указанных в таблице 22 при наличии не менее одной резервной скважины.
- Для обеспечения нормативного качества питьевой воды необходимо строительство водоочистных сооружений (станции обезжелезивания) производительностью не ниже значений, указанных в таблице 22.

д. Большая Иркабаево и д. Большая Тюлякова:

- Учитывая, что населённые пункты находятся в непосредственной близости друг от друга, предлагается построить единую централизованную систему водоснабжения, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом.
- Строительству новых скважин должны предшествовать соответствующие гидрогеологические и иные изыскания. Производительность ВЗС должна быть не ниже значений, указанных в таблице 22 при наличии не менее одной резервной скважины.

- Для обеспечения нормативного качества питьевой воды необходимо строительство водоочистных сооружений (станции обезжелезивания) производительностью не ниже значений, указанных в таблице 22.

д. Карагайкуль и п. Прибрежный:

- Учитывая, что населённые пункты находятся в непосредственной близости друг от друга, предлагается построить единую централизованную систему водоснабжения, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом.
- Строительству новых скважин должны предшествовать соответствующие гидрогеологические и иные изыскания. Производительность ВЗС должна быть не ниже значений, указанных в таблице 22 при наличии не менее одной резервной скважины.
- Для обеспечения нормативного качества питьевой воды необходимо строительство водоочистных сооружений (станции обезжелезивания) производительностью не ниже значений, указанных в таблице 22.

д. Юлдашева, д. Ямантаева и д. Кулужбаева:

- Учитывая, что населённые пункты находятся в непосредственной близости друг от друга, предлагается построить единую централизованную систему водоснабжения, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом.
- Строительству новых скважин должны предшествовать соответствующие гидрогеологические и иные изыскания. Производительность ВЗС должна быть не ниже значений, указанных в таблице 22 при наличии не менее одной резервной скважины.
- Для обеспечения нормативного качества питьевой воды необходимо строительство водоочистных сооружений (станции обезжелезивания) производительностью не ниже значений, указанных в таблице 22.

### Раздел 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

#### 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды.

Скважины ЦСВ Урукульского СП не оборудованы приборами учёта воды (водомерами).

Учет количества добываемой воды из артезианских скважин не ведётся. Отсутствие данных по фактическому отпуску воды не позволяет оценить фактические потери воды в ЦСВ поселения при ее производстве и транспортировке.

Объем забора воды фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) потребителям и потерями воды в сети.

Общий и структурный баланс подачи и реализации воды ЦСВ Урукульского СП за 2019г. представлен в таблице 12. Соответствующие данные за 2020-2022г. не предоставлены.

Согласно приказу Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 года № 172 «Об утверждении Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения», неучтенные расходы и потери воды - разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами. Технологические потери относятся к неучтенным полезным расходам воды. Остальные же потери - это утечки воды из сети и емкостных сооружений и потери воды за счет естественной убыли.

**Таблица 12 Общий и структурный баланс подачи и реализации воды ЦСВ за 2019г.**

№ п/п	Наименование статьи баланса	ед. изм.	ЦСВ "Дружный"
			год - 2019
ПРИХОД			
1	Объём добычи (выработки) воды, в том числе:	тыс.м3	36,04
1.1	объём добычи воды с поверхностных источников водоснабжения	тыс.м3	—
1.2	объём добычи воды с подземных источников водоснабжения	тыс.м3	36,04
1.3	объём воды полученной о сторонних организаций	тыс.м3	—
РАСХОД			
2	Объём не очищенной воды на нужды технического водоснабжения, в том числе:	тыс.м3	—
2.1	- реализованной сторонним организациям	тыс.м3	—
2.2	- на собственные (производственные) нужды предприятия	тыс.м3	—
2.3	- объём воды поданной на водоочистные сооружения	тыс.м3	—
2.4	- объём воды поданной на канализационные очистные сооружения	тыс.м3	—
3	Объём воды хоз-питьевого качества, в том числе:	тыс.м3	36,04
3.1	- на технологические нужды водоочистных сооружений (использование воды по замкнутому циклу)	тыс.м3	—
3.2	- на хозяйственные нужды водоочистных сооружений	тыс.м3	—
3.3	- вода,поданная в сеть	тыс.м3	36,04
4	Объём потерь (оценочно, 10% от объёма воды отпущенной в распределительную сеть)	тыс.м3	3,60
5	Объём реализации (потребления) воды хоз-питьевого качества, в том числе по потребителям:	тыс.м3	32,44
5.1	- население	тыс.м3	29,88
5.2	- организации	тыс.м3	2,56
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ			
6	Объём потреблённой электроэнергии	тыс.кВтч	нд

### 1.3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

На территории Урукульского СП имеется одна технологическая зона централизованного водоснабжения - ЦСВ «Дружный». Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2019г. представлен в таблице 12.


### 1.3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов.

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов ЦСВ Урукульского СП за 2019г. представлен в таблице 12. Соответствующие данные за 2020-2022г. не предоставлены.

Расход воды в сутки максимального водопотребления по технологическим зонам водоснабжения и по группам абонентов за 2019г. представлен в таблице 13.

**Таблица 13 Расход воды в сутки максимального водопотребления по технологическим зонам водоснабжения и по группам абонентов за 2019г.**

№ п/п	Наименование группы абонентов	Расход воды в сутки максимального потребления ЦСВ "Дружный", м³/сут
1	Население	106,4
2	Организации	13,9
ВСЕГО		120,28



**Рисунок 5 Распределение потребления воды по группам абонентов по итогам работы в 2019г.**

### 1.3.4. Сведения по оснащённости потребителей приборами учёта воды.

Данные по уровню оснащённости организаций и населения приборами учёта холодной воды не предоставлены.

Постановление Правительства РФ от 16.04.2013г. N 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» предусматривает значительное повышение нормативов расхода воды, что должно естественным образом простимулировать «оприборивание» среди населения.

В соответствии с действующим законодательством по энергосбережению (см. [4]) уровень оснащённости приборами учёта должен быть 100%.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению для населения Кунашакского района на 2020-2023гг приведены в таблице 14

**Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п**

**Таблица 14 Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях Кунашакского района.**

N п/п	Водопотребители, степень благоустройства	Единица измерения	Норматив водоснабжения	Норматив водоотведения
<b>I</b>	<b>Неблагоустроенное жилье (водопользование из водоразборных колонок)</b>	<b>куб. м в месяц на 1 человека</b>	<b>1,1</b>	<b>-</b>
<b>II</b>	<b>Дома с частичным благоустройством</b>			
1	с холодным водоснабжением, без канализации, оборудованные мойкой	куб.м в месяц на 1 человека	2,4	-
2	с холодным водоснабжением без центральной канализации с водонагревателями любого типа, оборудованные мойкой, умывальником, ванной с душем и унитазом	куб.м в месяц на 1 человека	6,7	-
3	с холодным и горячим водоснабжением без центральной канализации, оборудованные мойкой, умывальником, ванной с душем и унитазом	куб.м в месяц на 1 человека	7,6	-
4	с холодным водоснабжением и центральной канализацией, оборудованные мойкой, умывальником и унитазом	куб.м в месяц на 1 человека	3,7	3,7
5	с холодным водоснабжением, центральной канализацией и водонагревателями любого типа, оборудованные мойкой, умывальником, ванной с душем и унитазом	куб.м в месяц на 1 человека	7,6	7,6
6	с холодным, горячим водоснабжением (или водонагревателями любого типа), центральной канализацией, оборудованные мойкой и унитазом	куб.м в месяц на 1 человека	4,7	4,7
7	с холодным, горячим водоснабжением (или водонагревателями любого типа), центральной канализацией, оборудованные мойкой, умывальником и унитазом	куб.м в месяц на 1 человека	6,1	6,1
8	с холодным, горячим водоснабжением, центральной канализацией, оборудованные мойкой, умывальником, унитазом и душем	куб.м в месяц на 1 человека	7,7	7,7
<b>III</b>	<b>Дома с полным благоустройством</b>			
1	оборудованные мойкой, умывальником, ванной длиной 1200 мм с душем	куб.м в месяц на 1 человека	8,8	8,8
2	этажностью с 1 по 10, оборудованные мойкой, умывальником, ванной длиной 1500-1700 мм с душем	куб.м в месяц на 1 человека	9,1	9,1
3	этажностью свыше 10 или жилые дома повышенной комфортности (свыше трех водоразборных точек)	куб.м в месяц на 1 человека	9,7	9,7
<b>IV</b>	<b>Общежития</b>			
1	с общими душевыми	куб.м в месяц на 1 человека	4,9	4,9
2	с кухнями и душевыми блочного типа при жилых комнатах	куб.м в месяц на 1 человека	7,6	7,6
<b>V</b>	<b>При расчетах по квартирным приборам учета норматив на общедомовые нужды *</b>	<b>куб.м в месяц на 1 человека</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

### **1.3.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Урукульского СП.**

Лицензия на право пользования недрами по ЦСВ «Дружный» не оформлялась. Количественная оценка эксплуатационных запасов подземных вод по водозаборным сооружениям ЦСВ «Дружный» не проводилась.

Производительность рабочей скважины №1876 низкая, так как насос не может быть размещён на расчётной глубине по причине того, что в ствол скважины уронили насос со штангами. Эксплуатирующая организация на ближайшую перспективу планирует восстановить резервную скважину (скв. №1876а). Рекомендуется выполнить ремонт рабочей скважины №1876 (извлечь упавший насос со штангами) для восстановления дебета.

Опираясь на паспортные данные по скважинам (см. табл. 9) можно сделать предварительный вывод о том, что паспортная суммарная максимальная суточная производительность скважин ЦСВ «Дружный» составляет 820м<sup>3</sup>/сут, что вполне может

обеспечить существующие и перспективные потребности при условии ремонта скважин №1876 и №1876а.

### 1.3.6. Прогнозные балансы потребления воды, сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Таблица 15 является расчётной таблицей для перспективного территориального баланса потребления воды и структурного баланса потребления воды по группам абонентов.

Прогнозируемая динамика численности населения для расчётов принята из таблицы 11.

В соответствии с предложениями, предусмотренными настоящей схемой водоснабжения, в Урукульском СП к 2030г. планируется обеспечить услугой централизованного водоснабжения порядка 80% численности населения сельского поселения. Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление ( $q_{ж}$ ) для застроек зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением принимаем равным 200 л/чел. в сутки в соответствии с указаниями табл. 1 из [9]. Данное значение вполне согласуется с существующими нормативами потребления воды в жилых помещениях и жилых домах с ваннами, оборудованными душем, умывальниками, мойками, при наличии централизованного водоотведения (см. табл. 14).

Количество воды хозяйственно-питьевого качества на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимаем в размере 20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта в соответствии с указаниями п. 5.1 в [9].

Удельное среднесуточное за поливочный сезон (150 дней) потребление воды на поливку в расчете на одного жителя частного сектора принимаем 90 л/сут в соответствии с указаниями п. 5.1 в [9].

**Таблица 15** Расчётная таблица для перспективного территориального баланса потребления воды и структурного баланса потребления воды по группам абонентов.

№пп	Статья баланса	ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Централизованное водоснабжение - Прогноз потребления холодной воды.</b>										
<b>1</b>	<b>д. Большая Иркабаево</b>									
1.1	население	тыс.м.куб.	0,0	0,0	4,1	6,1	8,1	10,1	12,2	14,2
1.2	уровень обеспеченности населения централизованным холодным водоснабжением	у.е.	0,00	0,00	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70
1.3	нужды промышленности обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы (20% от п. 1.1)	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8
1.4	полив	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,8	1,1	1,5	1,9	2,3	2,6
1.5	подпитка котелен	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Всего по д. Большая Иркабаево	тыс.м.куб.	0,0	0,0	5,6	8,4	11,2	14,1	16,9	19,7

**Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п**

№пп	Статья баланса	ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>2</b>	<b>д. Большая Тюлякова</b>									
2.1	население	тыс.м.куб.	0,0	0,0	5,8	8,8	11,7	14,6	17,5	20,4
2.2	уровень обеспеченности населения централизованным холодным водоснабжением	у.е.	0,00	0,00	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70
2.3	нужды промышленности, обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы (20% от п. 1.1)	тыс.м.куб.	0,0	0,0	1,2	1,8	2,3	2,9	3,5	4,1
2.4	полив	тыс.м.куб.	0,0	0,0	1,1	1,6	2,2	2,7	3,2	3,8
2.5	подпитка котелен	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Всего по д. Большая Тюлякова	тыс.м.куб.	0,0	0,0	8,1	12,1	16,2	20,2	24,3	28,3
<b>3</b>	<b>п. Дружный</b>									
3.1	население	тыс.м.куб.	60,7	61,4	62,1	62,7	63,4	64,1	65,4	66,7
3.2	уровень обеспеченности населения централизованным холодным водоснабжением	у.е.	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,98	1,00
3.3	нужды промышленности обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы (20% от п. 1.1)	тыс.м.куб.	12,1	12,3	12,4	12,5	12,7	12,8	13,1	13,3
3.4	полив	тыс.м.куб.	11,2	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8	12,1	12,3
3.5	подпитка котелен	тыс.м.куб.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
3.6	Всего по п. Дружный	тыс.м.куб.	84,3	85,3	86,2	87,1	88,0	89,0	90,8	92,7
<b>4</b>	<b>д. Карагайкуль</b>									
4.1	население	тыс.м.куб.	0,0	0,0	5,9	8,9	11,9	14,8	17,8	20,7
4.2	уровень обеспеченности населения централизованным холодным водоснабжением	у.е.	0,00	0,00	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70
4.3	нужды промышленности обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы (20% от п. 1.1)	тыс.м.куб.	0,0	0,0	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,1
4.4	полив	тыс.м.куб.	0,0	0,0	1,1	1,6	2,2	2,7	3,3	3,8
4.5	подпитка котелен	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.6	Всего по д. Карагайкуль	тыс.м.куб.	0,0	0,0	8,2	12,3	16,4	20,5	24,6	28,7
<b>5</b>	<b>д. Кулужбаева</b>									
5.1	население	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
5.2	уровень обеспеченности населения централизованным холодным водоснабжением	у.е.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
5.3	нужды промышленности, обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы (20% от п. 1.1)	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
5.4	полив	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
5.5	подпитка котелен	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.6	Всего по д. Кулужбаева	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
<b>6</b>	<b>п. Прибрежный</b>									
6.1	население	тыс.м.куб.	0,0	0,0	1,5	2,2	2,9	3,7	4,4	5,2
6.2	уровень обеспеченности населения централизованным холодным водоснабжением	у.е.	0,00	0,00	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70
6.3	нужды промышленности обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы (20% от п. 1.1)	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1,0
6.4	полив	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0
6.5	подпитка котелен	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.6	Всего по п. Прибрежный	тыс.м.куб.	0,0	0,0	2,0	3,1	4,1	5,1	6,1	7,1

**Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п**

№пп	Статья баланса	ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>7</b>	<b>д. Султанаева</b>									
7.1	население	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	4,7	8,2
7.2	уровень обеспеченности населения централизованным холодным водоснабжением	у.е.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,40	0,70
7.3	нужды промышленности обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы (20% от п. 1.1)	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,9	1,6
7.4	полив	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9	1,5
7.5	подпитка котелен	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.6	Всего по д. Султанаева	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	6,5	11,3
<b>8</b>	<b>с. Урукуль</b>									
8.1	население	тыс.м.куб.	0,0	3,2	4,8	6,4	8,0	9,6	11,2	12,8
8.2	уровень обеспеченности населения централизованным холодным водоснабжением	у.е.	0,00	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80
8.3	нужды промышленности обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы (20% от п. 1.1)	тыс.м.куб.	0,0	0,6	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6
8.4	полив	тыс.м.куб.	0,0	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4
8.5	подпитка котелен	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.6	Всего по с. Урукуль	тыс.м.куб.	0,0	4,4	6,6	8,9	11,1	13,3	15,5	17,7
<b>9</b>	<b>д. Юлдашева</b>									
9.1	население	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	5,0	8,7
9.2	уровень обеспеченности населения централизованным холодным водоснабжением	у.е.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,40	0,70
9.3	нужды промышленности обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы (20% от п. 1.1)	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	1,7
9.4	полив	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,9	1,6
9.5	подпитка котелен	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.6	Всего по д. Юлдашева	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	6,9	12,1
<b>10</b>	<b>д. Ямантаева</b>									
10.1	население	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	8,4
10.2	уровень обеспеченности населения централизованным холодным водоснабжением	у.е.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,70
10.3	нужды промышленности обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы (20% от п. 1.1)	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,7
10.4	полив	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,5
10.5	подпитка котелен	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.6	Всего по д. Ямантаева	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	11,6
<b>ИТОГО потребление воды от систем централизованного водоснабжения</b>										
	население	тыс.м.куб.	60,7	64,6	84,1	95,1	106,0	122,9	142,9	168,1
	нужды промышленности обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы (20%)	тыс.м.куб.	12,1	12,9	16,8	19,0	21,2	24,6	28,6	33,6
	полив	тыс.м.куб.	11,2	11,9	15,6	17,6	19,6	22,7	26,4	31,1
	подпитка котелен	тыс.м.куб.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	<b>ИТОГО</b>	тыс.м.куб.	84,3	89,7	116,8	131,9	147,0	170,5	198,2	233,1

**Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п**

№пп	Статья баланса	ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Индивидуальное (колодцы, скважины) водоснабжение - Прогноз потребления холодной воды.</b>										
1	д. Большая Иркабаево	тыс.м.куб.	28,1	28,1	22,5	19,7	16,9	14,1	11,2	8,4
2	д. Большая Тюлякова	тыс.м.куб.	40,4	40,4	32,4	28,3	24,3	20,2	16,2	12,1
3	п. Дружный	тыс.м.куб.	8,3	7,4	6,5	5,5	4,6	3,7	1,8	0,0
4	д. Карагайкуль	тыс.м.куб.	41,0	41,0	32,8	28,7	24,6	20,5	16,4	12,3
5	д. Кулужбаева	тыс.м.куб.	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	3,8
6	п. Прибрежный	тыс.м.куб.	10,2	10,2	8,2	7,1	6,1	5,1	4,1	3,1
7	д. Сарыкаево	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	д. Султанаева	тыс.м.куб.	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	12,1	9,7	4,9
9	с. Урукуль	тыс.м.куб.	22,1	17,7	15,5	13,3	11,1	8,9	6,6	4,4
10	д. Юлдашева	тыс.м.куб.	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	13,0	10,4	5,2
11	д. Ямантаева	тыс.м.куб.	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	9,9	5,0
<b>ИТОГО расчётное потребление воды хозяйственного качества от индивидуальных источников водоснабжения.</b>		<b>тыс.м.куб.</b>	<b>208,0</b>	<b>202,6</b>	<b>175,5</b>	<b>160,4</b>	<b>145,3</b>	<b>121,8</b>	<b>94,1</b>	<b>59,2</b>
<b>ВСЕГО потребление воды на территории поселения (за исключением промышленности и сельского хозяйства)</b>		<b>тыс.м.куб.</b>	<b>292,3</b>	<b>292,3</b>	<b>292,3</b>	<b>292,3</b>	<b>292,3</b>	<b>292,3</b>	<b>292,3</b>	<b>292,3</b>
<b>Уровень обеспеченности населения централизованным холодным водоснабжением</b>		<b>%</b>	<b>28,9</b>	<b>30,7</b>	<b>40,0</b>	<b>45,1</b>	<b>50,3</b>	<b>58,3</b>	<b>67,8</b>	<b>79,7</b>

**1.3.7. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.**

Централизованные системы ГВС на территории Урукульского СП отсутствуют.

Схема теплоснабжения Урукульского СП не разрабатывалась. Строительство централизованных систем горячего водоснабжения в Урукульском СП на перспективу до 2030г. не рекомендуется.

В соответствии с п. 8 статьи 29 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

**1.3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) подаваемой посредством централизованных систем водоснабжения.**

Расчетный (средний за год) суточный расход воды  $Q_{\text{сут.т.}}$ , м<sup>3</sup>/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяем по формуле (1) в [9].

$$Q_{\text{ж}} = \sum q_{\text{ж}} \cdot N_{\text{ж}} / 1000, \text{ м}^3 / \text{сут.}$$

где  $q_{\text{ж}}$  - удельное водопотребление, л/сут.

$N_{\text{ж}}$  - расчетное число жителей, чел.

Расчёт максимального суточного потребления холодной воды выполнен в соответствии с формулой (2) в [9].

$$Q_{\text{сут}} = K_{\text{сут.мах.}} \cdot Q_{\text{сут.т.}}, \text{ м}^3 / \text{сут.}$$

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления  $K_{\text{сут.мах.}}$ , учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,3 для в соответствии с указаниями п. 5.2 в [9].

Прогнозы годового потребления холодной питьевой воды, среднесуточного потребления холодной питьевой воды и максимального суточного потребления холодной питьевой воды представлены в таблицах 16, 17 и 18, соответственно. Источником данных для таблиц 16, 17 и 18 является таблица 15.

Для индивидуальной жилищной застройки в населённых пунктах Урукульского СП приготовление воды на нужды ГВС энергетически и экономически целесообразно осуществлять от индивидуальных газовых или электрических водонагревателей.

Прогноз потребления технической воды не составлялся по причине отсутствия необходимости строительства централизованных систем технического водоснабжения.

### 1.3.9. Описание территориальной структуры потребления воды.

Территориальная структура потребления воды в Урукульском СП представлена в таблице 16 и на рис. 6. Источником данных для таблицы 16 является таблица 15.




Рисунок 6 Территориальная структура потребления воды в Урукульском СП.

**Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п**

**Таблица 16 Прогноз годового потребления холодной питьевой воды.**

№пп	Населенные пункты	Наименование централизованной системы водоснабжения		Прогноз потребления холодной воды, тыс.м.куб./год							
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Всего по ЦСВ "Иркабаево-Тюлякова"	ЦСВ "Иркабаево-Тюлякова"	персп.	0,00	0,00	13,71	20,56	27,42	34,27	41,13	47,98
1.1	д. Большая Иркабаево			0,00	0,00	5,62	8,43	11,24	14,05	16,86	19,67
1.2	д. Большая Тюлякова			0,00	0,00	8,09	12,13	16,18	20,22	24,26	28,31
2	Всего по ЦСВ "Дружный"	ЦСВ "Дружный" (прим.: с учётом с. Урукуль)	сущест.	84,34	89,69	92,83	95,97	99,11	102,24	106,31	110,37
2.1	п. Дружный			84,34	85,26	86,19	87,11	88,04	88,96	90,81	92,66
2.2	с. Урукуль			0,00	4,43	6,64	8,86	11,07	13,28	15,50	17,71
3	Всего по ЦСВ "Карагайкуль-Прибрежный"	ЦСВ "Карагайкуль-Прибрежный"	персп.	0,00	0,00	10,25	15,38	20,50	25,63	30,75	35,88
3.1	д. Карагайкуль			0,00	0,00	8,21	12,31	16,42	20,52	24,63	28,73
3.2	п. Прибрежный			0,00	0,00	2,04	3,06	4,08	5,11	6,13	7,15
4	Всего по ЦСВ "Юлдашева-Ямантаева-Кулужбаева"	ЦСВ "Юлдашева-Ямантаева-Кулужбаева"	персп.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	13,55	27,55
4.1	д. Кулужбаева			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84
4.2	д. Юлдашева			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	6,92	12,10
4.3	д. Ямантаева			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	11,61
5	д. Султанаева	ЦСВ "Султанаева"	персп.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	6,47	11,32

**Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п**

**Таблица 17 Прогноз среднесуточного потребления холодной питьевой воды.**

№пп	Населенные пункты	Наименование централизованной системы водоснабжения		Прогноз среднесуточного потребления холодной воды, м.куб./сут							
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Всего по ЦСВ "Иркабаево-Тюлякова"	ЦСВ "Иркабаево-Тюлякова"	персп.	0,00	0,00	37,56	56,34	75,12	93,90	112,68	131,46
1.1	д. Большая Иркабаево			0,00	0,00	15,40	23,10	30,80	38,50	46,20	53,90
1.2	д. Большая Тюлякова			0,00	0,00	22,16	33,24	44,32	55,40	66,48	77,56
2	Всего по ЦСВ "Дружный"	ЦСВ "Дружный"	сущест.	231,07	245,73	254,33	262,92	271,52	280,12	291,25	302,38
2.1	п. Дружный			231,07	233,60	236,13	238,66	241,19	243,72	248,79	253,85
2.2	с. Урукуль			0,00	12,13	18,20	24,26	30,33	36,40	42,46	48,53
3	Всего по ЦСВ "Карагайкуль-Прибрежный"	ЦСВ "Карагайкуль-Прибрежный"	персп.	0,00	0,00	28,09	42,13	56,17	70,22	84,26	98,30
3.1	д. Карагайкуль			0,00	0,00	22,49	33,74	44,98	56,23	67,47	78,72
3.2	п. Прибрежный			0,00	0,00	5,60	8,39	11,19	13,99	16,79	19,58
4	Всего по ЦСВ "Юлдашева-Ямантаева-Кулужбаева"	ЦСВ "Юлдашева-Ямантаева-Кулужбаева"	персп.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	37,12	75,48
4.1	д. Кулужбаева			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53
4.2	д. Юлдашева			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	18,95	33,16
4.3	д. Ямантаева			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17	31,80
5	д. Султанаева	ЦСВ "Султанаева"	персп.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	17,73	31,02

**Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п**

**Таблица 18 Прогноз максимального суточного потребления холодной питьевой воды.**

№пп	Населенные пункты	Наименование централизованной системы водоснабжения		Козфф. суточной неравномер.	Прогноз среднесуточного потребления холодной воды, м.куб./сут							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Всего по ЦСВ "Иркабаево-Тюлякова"	ЦСВ "Иркабаево-Тюлякова"	персп.	1,3	0,00	0,00	48,83	73,24	97,65	122,07	146,48	170,90
1.1	д. Большая Иркабаево			1,3	0,00	0,00	20,02	30,03	40,04	50,05	60,06	70,07
1.2	д. Большая Тюлякова			1,3	0,00	0,00	28,81	43,21	57,61	72,02	86,42	100,82
2	Всего по ЦСВ "Дружный"	ЦСВ "Дружный"	сущест.	1,3	300,39	319,45	330,62	341,80	352,98	364,16	378,62	393,09
2.1	п. Дружный			1,3	300,39	303,68	306,97	310,26	313,55	316,84	323,42	330,01
2.2	с. Урукуль			1,3	0,00	15,77	23,66	31,54	39,43	47,31	55,20	63,09
3	Всего по ЦСВ "Карагайкуль-Прибрежный"	ЦСВ "Карагайкуль-Прибрежный"	персп.	1,3	0,00	0,00	36,51	54,77	73,02	91,28	109,54	127,79
3.1	д. Карагайкуль			1,3	0,00	0,00	29,24	43,86	58,48	73,10	87,72	102,34
3.2	п. Прибрежный			1,3	0,00	0,00	7,27	10,91	14,55	18,18	21,82	25,46
4	Всего по ЦСВ "Юлдашева-Ямантаева-Кулужбаева"	ЦСВ "Юлдашева-Ямантаева-Кулужбаева"	персп.	1,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39	48,25	98,12
4.1	д. Кулужбаева			1,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68
4.2	д. Юлдашева			1,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39	24,63	43,10
4.3	д. Ямантаева			1,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62	41,34
5	д. Султанаева	ЦСВ "Султанаева"	персп.	1,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	23,05	40,33

### 1.3.10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.


Прогноз распределения годовых расходов воды на водоснабжение по типам абонентов на период до 2030 года представлен в таблице 19. Источником данных для таблицы 19 является таблица 15.

Прогноз потребления холодной питьевой воды, подаваемой посредством централизованных систем водоснабжения наглядно представлен на рис. 7.

К 2030г. на население прогнозируется около 72% от общего объема потребления воды.

**Таблица 19 Прогноз распределения годовых расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.**

№ п/п	Наименование группы абонентов	Прогноз потребления холодной воды, тыс.м.куб.							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Население	60,72	64,58	84,15	95,06	105,98	122,94	142,94	168,13
2	Организации	12,14	12,92	16,83	19,01	21,20	24,59	28,59	33,63
3	Полив	11,23	11,94	15,56	17,58	19,60	22,74	26,43	31,09
4	Подпитка котелен	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>ВСЕГО</b>		<b>84,34</b>	<b>89,69</b>	<b>116,79</b>	<b>131,91</b>	<b>147,03</b>	<b>170,51</b>	<b>198,21</b>	<b>233,10</b>



**Рисунок 7 Прогноз потребления холодной питьевой воды, подаваемой посредством централизованных систем водоснабжения.**

### 1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке.

В связи с тем, что скважины ЦСВ Урукульского СП в настоящее время не оборудованы приборами учета воды, оценить фактические потери воды при ее транспортировке в системах централизованного водоснабжения поселения не представляется возможным.

Балансы составлены с учётом сетевых потерь воды на уровне 7% от объёма воды, отпущенной в сеть.

### 1.3.12. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения.

Водозаборные сооружения, водоводы, станции водоподготовки рассчитываются на средний часовой расход в сутки максимального водопотребления.

Балансы составлены с учётом сетевых потерь воды на уровне 7% от объёма воды, отпущенной в сеть.

Среднесуточные (за год) расходы исходной воды на собственные нужды станции осветления, обезжелезивания приняты на уровне - 4%, из расчета, что технология очистки воды будет реализована по замкнутому циклу (промывная вода после отстаивания возвращается в приёмный резервуар).

Перспективные балансы водоснабжения по существующим и перспективным ЦСВ Урукульского СП приведены в таблицах 20 и 21.

Балансы водоотведения рассмотрены и представлены в Части 2.

**Таблица 20 Перспективные балансы водоснабжения по существующим и перспективным ЦСВ поселения (годовой).**

Статья баланса	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>ЦСВ "Иркабаево-Тюлякова"</b>									
Поднято воды и подано на водоочистные сооружения	тыс. м³/год	0,0	0,0	15,4	23,0	30,7	38,4	46,1	53,7
Собственные нужды источника водоснабжения (4% от объёма добычи воды)	тыс. м³/год	0,0	0,0	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1
Подано в сеть	тыс. м³/год	0,0	0,0	14,7	22,1	29,5	36,9	44,2	51,6
Потери в сетях	% от объёма отпуска в сеть	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	тыс. м³/год	0,0	0,0	1,0	1,5	2,1	2,6	3,1	3,6
Отпущено воды потребителям	тыс. м³/год	0,0	0,0	13,7	20,6	27,4	34,3	41,1	48,0
<b>ЦСВ "Дружный" (прим.: с учётом с. Урукуль)</b>									
Поднято воды и подано на водоочистные сооружения	тыс. м³/год	94,5	100,5	104,0	107,5	111,0	114,5	119,1	123,6
Собственные нужды источника водоснабжения (4% от объёма добычи воды)	тыс. м³/год	3,8	4,0	4,2	4,3	4,4	4,6	4,8	4,9
Подано в сеть	тыс. м³/год	90,7	96,4	99,8	103,2	106,6	109,9	114,3	118,7
Потери в сетях	% от объёма отпуска в сеть	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	тыс. м³/год	6,3	6,8	7,0	7,2	7,5	7,7	8,0	8,3
Отпущено воды потребителям	тыс. м³/год	84,3	89,7	92,8	96,0	99,1	102,2	106,3	110,4

**Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п**

Статья баланса	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>ЦСВ "Карагайкуль-Прибрежный"</b>									
Поднято воды и подано на водоочистные сооружения	тыс. м³/год	0,0	0,0	11,5	17,2	23,0	28,7	34,4	40,2
Собственные нужды источника водоснабжения (4% от объёма добычи воды)	тыс. м³/год	0,0	0,0	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6
Подано в сеть	тыс. м³/год	0,0	0,0	11,0	16,5	22,0	27,6	33,1	38,6
Потери в сетях	% от объёма отпуска в сеть	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	тыс. м³/год	0,0	0,0	0,8	1,2	1,5	1,9	2,3	2,7
Отпущено воды потребителям	тыс. м³/год	0,0	0,0	10,3	15,4	20,5	25,6	30,8	35,9
<b>ЦСВ "Юлдашева-Ямантаева-Кулужбаева"</b>									
Поднято воды и подано на водоочистные сооружения	тыс. м³/год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	15,2	30,9
Собственные нужды источника водоснабжения (4% от объёма добычи воды)	тыс. м³/год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,2
Подано в сеть	тыс. м³/год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	14,6	29,6
Потери в сетях	% от объёма отпуска в сеть	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	тыс. м³/год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	2,1
Отпущено воды потребителям	тыс. м³/год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	13,5	27,5
<b>ЦСВ "Султанаева"</b>									
Поднято воды и подано на водоочистные сооружения	тыс. м³/год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	7,2	12,7
Собственные нужды источника водоснабжения (4% от объёма добычи воды)	тыс. м³/год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5
Подано в сеть	тыс. м³/год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	7,0	12,2
Потери в сетях	% от объёма отпуска в сеть	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	тыс. м³/год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,9
Отпущено воды потребителям	тыс. м³/год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	6,5	11,3

**Таблица 21 Перспективные балансы водоснабжения по существующим и перспективным ЦСВ поселения (средний в сутки максимального потребления).**

Статья баланса	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>ЦСВ "Иркабаево-Тюлякова"</b>									
Поднято воды и подано на водоочистные сооружения	м³ в сут. макс. потр	0,0	0,0	53,3	80,0	106,7	133,3	160,0	186,7
Собственные нужды источника водоснабжения (4% от объёма добычи воды)	м³ в сут.	0,0	0,0	1,7	2,5	3,4	4,2	5,0	5,9
Подано в сеть	м³ в сут. макс. потр	0,0	0,0	51,7	77,5	103,3	129,1	155,0	180,8
Потери в сетях	% от объёма отпуска в сеть	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	м³ в сут.	0,0	0,0	2,8	4,2	5,7	7,1	8,5	9,9
Отпущено воды потребителям	м³ в сут. макс. потр	0,0	0,0	48,8	73,2	97,7	122,1	146,5	170,9

**Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п**

Статья баланса	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>ЦСВ "Дружный" (прим.: с учётом с. Урукуль)</b>									
Поднято воды и подано на водоочистные сооружения	м³ в сут. макс. потр	328,1	349,0	361,2	373,4	385,6	397,8	413,6	429,4
Собственные нужды источника водоснабжения (4% от объёма добычи воды)	м³ в сут.	10,4	11,0	11,4	11,8	12,2	12,6	13,0	13,5
Подано в сеть	м³ в сут. макс. потр	317,8	337,9	349,8	361,6	373,4	385,2	400,5	415,9
Потери в сетях	% от объёма отпуска в сеть	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	м³ в сут.	17,4	18,5	19,1	19,8	20,4	21,1	21,9	22,8
Отпущено воды потребителям	м³ в сут. макс. потр	300,4	319,4	330,6	341,8	353,0	364,2	378,6	393,1
<b>ЦСВ "Карагайкуль-Прибрежный"</b>									
Поднято воды и подано на водоочистные сооружения	м³ в сут. макс. потр	0,0	0,0	39,9	59,8	79,8	99,7	119,7	139,6
Собственные нужды источника водоснабжения (4% от объёма добычи воды)	м³ в сут.	0,0	0,0	1,3	1,9	2,5	3,1	3,8	4,4
Подано в сеть	м³ в сут. макс. потр	0,0	0,0	38,6	57,9	77,3	96,6	115,9	135,2
Потери в сетях	% от объёма отпуска в сеть	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	м³ в сут.	0,0	0,0	2,1	3,2	4,2	5,3	6,3	7,4
Отпущено воды потребителям	м³ в сут. макс. потр	0,0	0,0	36,5	54,8	73,0	91,3	109,5	127,8
<b>ЦСВ "Юлдашева-Ямантаева-Кулужбаева"</b>									
Поднято воды и подано на водоочистные сооружения	м³ в сут. макс. потр	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	52,7	107,2
Собственные нужды источника водоснабжения (4% от объёма добычи воды)	м³ в сут.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	3,4
Подано в сеть	м³ в сут. макс. потр	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	51,0	103,8
Потери в сетях	% от объёма отпуска в сеть	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	м³ в сут.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,8	5,7
Отпущено воды потребителям	м³ в сут. макс. потр	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	48,3	98,1
<b>ЦСВ "Султанаева"</b>									
Поднято воды и подано на водоочистные сооружения	м³ в сут. макс. потр	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	25,2	44,1
Собственные нужды источника водоснабжения (4% от объёма добычи воды)	м³ в сут.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	1,4
Подано в сеть	м³ в сут. макс. потр	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	24,4	42,7
Потери в сетях	% от объёма отпуска в сеть	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	м³ в сут.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,3	2,3
Отпущено воды потребителям	м³ в сут. макс. потр	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	23,0	40,3

### **1.3.13. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.**

Из перспективных балансов водоснабжения следует, что максимальное потребление воды в населённых пунктах Урукульского СП ожидается в 2030 году.

Водозаборные сооружения, водоводы, станции водоподготовки рассчитываются на средний часовой расход в сутки максимального водопотребления.

В соответствии с указаниями п.8.12 из [9] количество резервных скважин для ЦСВ Урукульского СП должно быть не менее одной.

Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта, в соответствии с требованиями п. 5.11 из [9] при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.

В соответствии с требованиями п. 5.13 из [9], максимальный напор у потребителей не должен превышать 60 м.

Необоснованное завышение напора приводит к дополнительному расходу электроэнергии на транспортировку воды, приводит к увеличению потерь воды в сетях, а также повышается вероятность возникновения порывов в сетях.

Требуемые мощности водозаборных и водоочистных сооружений ЦСВ Урукульского СП, рассчитанные на основании данных таблицы 21 и вышеприведённых рассуждений представлены в таблице 22.

**Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п**

**Таблица 22 Требуемые мощности водозаборных и водоочистных сооружений ЦСВ поселения.**

№пп	Наименование централизованной системы водоснабжения		Категория надёжности в соответствии с п. 7.4 в [9]	Минимальное количество резервных скважин в соответствии с п. 8.12 в [9]	Существующая мощность (производительность) ВЗС и ВОС (по паспортному дебету рабочих скважин)	Минимальная необходимая перспективная (на 2030г) мощность (производительность) ВЗС и ВОС (средний часовой расход в сутки максимального водопотребления)	Дефицит/профицит (-/+) относительно существующей производительности ВЗС	Минимальный свободный напор в сети водопровода на вводе в здание с учётом этажности.
					м.куб./час	м.куб./час	м.куб./час	м
1	ЦСВ "Иркабаево-Тюлякова"	персп.	III	1	—	<b>7,78</b>	—	14
2	ЦСВ "Дружный" (прим.: с учётом с. Урукуль)	существ.	III	1	нд	<b>17,89</b>	—	18
3	ЦСВ "Карагайкуль-Прибрежный"	персп.	III	1	—	<b>5,82</b>	—	14
4	ЦСВ "Юлдашева-Ямантаева-Кулужбаева"	персп.	III	1	—	<b>4,47</b>	—	14
5	ЦСВ "Султанаева"	персп.	III	1	—	<b>1,84</b>	—	14

#### **1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.**

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Объекты ЦСВ Урукульского СП, находящиеся в муниципальной собственности Кунашакского района, переданы МУП «Балык» в хозяйственное ведение.

Гарантирующей организацией в Урукульском СП, определенной в соответствии со статьей 12 Федерального закона №416-ФЗ, является Муниципальное унитарное предприятие Кунашакского муниципального района по рыборазведению и рыболовству «Балык»

Решение органа местного самоуправления Урукульского СП о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности в течение трех дней со дня его принятия направляется указанной организации и размещается на официальном сайте такого органа в сети "Интернет" (в случае отсутствия указанного сайта на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет").

## **Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения**

Реализация проектов (мероприятий) по реконструкции, техническому перевооружению и строительству ЦСВ в Урукульском СП предлагается в два этапа:

- 1 этап – до 2025 года;
- 2 этап – с 2026 по 2030 годы.

На первом этапе предлагается выполнить комплекс неотложных мероприятий, направленных на обеспечение надёжности и нормативного качества воды, повышение эффективности работы ЦСВ и соблюдение требований действующего законодательства по эксплуатации водозаборных сооружений.

На втором этапе предлагается продолжить реализацию мероприятий по повышению эффективности работы ЦСВ, обеспечить развитие сетей водоснабжения существующих ЦСВ и построить новые ЦСВ в наиболее крупных населённых пунктах поселения.

### **Источники водоснабжения:**

В качестве водозаборных сооружений (ВЗС) рекомендуется использовать подземные источники воды (скважины), как источники, имеющие относительно стабильные и высокие показатели качества воды, и относительно высокую естественную защищённость источников от действия внешних загрязняющих факторов.

Вновь возводимые ВЗС, водоочистные сооружения (ВОС) и насосные станции (НС) рекомендуются блочно-модульного исполнения, имеющие высокий уровень заводской сборки.

В качестве надкаптажных помещений рекомендуется использовать блочные насосные станции (БНС), что позволяет выполнить оперативный перенос БНС на другую, например новую, скважину, или убрать помещение при выполнении работ по промывке и ремонте скважины. В БНС необходимо предусмотреть вентиляцию (для предотвращения образования конденсата); освещение; розетку на 220В; локальный обогрев электрооборудования и трубопроводов. Конструкцией БНС должен быть предусмотрен съёмный люк на крыше для демонтажа насоса. Каркас БНС рекомендуется выполнить из «сэндвич» панелей с усиленным каркасом и таким образом, чтобы была возможность использовать переносную электрическую лебёдку и соответствующие переносные траверсы для замены глубинного насоса. Применение описанных конструктивных усовершенствований позволит отказаться при замене насоса от автокрана, ускорит, удешевит и облегчит процесс замены насоса. А все приспособления (лебёдки, траверсы и т.д.) можно легко доставить к скважине на автомобиле УАЗ («буханка»).

Для ЦСВ с распределительными сетями из полиэтиленовых труб имеющих относительно небольшую протяжённость (до 10км) и при высоком качестве подземных вод для обеззараживания рекомендуется использование ультрафиолетовых ламп. Для обезжелезивания рекомендуется использовать безреагентный аэрационный метод обезжелезивания с применением песчаных фильтров. Технология очистки и обеззараживания воды должна уточняться при разработке проекта ВОС в зависимости от качества исходной воды.


Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надёжности хозяйственно-питьевого потребления устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО). Указанные зоны включают зоны источника водоснабжения в месте забора воды, состоящую из 3-х поясов и санитарно-защитную полосу водоводов. Границы поясов ЗСО источников водоснабжения определяются проектом в соответствии с требованиями [16].

**Сети:**

При реконструкции и строительстве водопроводов холодного водоснабжения рекомендуется использовать напорные трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) по ГОСТ 18599-2001 с маркировкой «питьевая». Достоинства полимерных труб: гарантированный срок службы не менее 50 лет, полное отсутствие коррозии и зарастания внутритрубно́го пространства, малая масса, технологичность монтажа, пластичность, экологичность, относительно низкие риски вторичного загрязнения воды, малый коэффициент гидравлического сопротивления. Особенно привлекательными представляются низкая вероятность разрушения полимерных труб при замерзании транспортируемой жидкости и значительное снижение опасности разрыва трубы при гидравлическом ударе вследствие сравнительно низкого модуля упругости. Необходимо предусмотреть мероприятия для предотвращения разрыва трубопроводов от гидравлических ударов, например: установка мембранных баков.

При техническом перевооружении и строительстве сетей рекомендуется выполнить кольцевание основных магистралей. При этом, в соответствии с требованиями п. 11.5 в [9], тупиковые участки ЦСВ с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом должны иметь протяжённость не более 200м.

Схема водовода, приведённая на рисунке 8, рекомендуется при строительстве новых водоводов. Такая схема с системой затворов обеспечивает эксплуатационную гибкость и высокую степень живучести системы водоснабжения.



**Рисунок 8 Рекомендуемая схема водовода.**

В качестве запорных устройств рекомендуется использовать секторные затворы и шаровые краны.

Наряду с использованием надежных и долговечных типов труб и арматуры, обеспечивающих эффективное сопротивление внешней и внутренней коррозии, к основным практическим мерам повышения надежности водопроводной сети должны быть отнесены:

- использование комплексной технической диагностики для оценки технического состояния трубопроводов, прогноза полезных сроков службы, поиска «слабых мест» сети участков трубопроводов с наибольшим риском отказов;
- стабилизация давлений в сети;
- использование электронной модели для управления функционированием и эксплуатацией сети;
- использование новых нормативов и регламентов эксплуатации сети, учитывающих современные требования надежности и устойчивости систем водоснабжения.

### Автоматизация:

Автоматизированная система управления объектами водоснабжения предназначена для снижения затрат на энергоресурсы, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения сроков работы оборудования, повышения надёжности водоснабжения. Система также обеспечивает автоматизацию процесса сбора и обработки информации о работе объектов систем водоснабжения и выполнения задач централизованного управления объектами водоснабжения.

При автоматизации систем водоснабжения достигается:

Экономия электроэнергии и воды за счет:

- логического управления технологическими операциями - включение/ отключение насосов по необходимости;
- поддержание заданного давления воды в водопроводной сети за счёт применения частотного электропривода для насосов;
- точный подбор параметров скважинных насосов;
- автоматическое определение серьёзных повреждений в сети по косвенным признакам (например, резкое снижение давления в сети, резкое увеличение расхода воды и т.д.);

Снижение затрат на техническое обслуживание осуществляется за счет:

- применения защитного оборудования от воздействия электрических факторов;
- применения устройств плавного пуска для насосов;
- снижения вероятности возникновения гидравлических ударов при неправильных действиях персонала

Снижение затрат на эксплуатационное обслуживание осуществляется за счет:

- автоматизированного и дистанционного управления технологическими операциями.
- оперативной обработки информации.
- своевременное и объективное выявление внештатных ситуаций.

Повышение надёжности водоснабжения в целом.


Общая примерная функциональная схема автоматизации объектов ЦСВ приведена на рис. 9.

При реконструкции и строительстве ЦСВ необходимо предусмотреть автоматизированную систему управления объектами ЦСВ с возможностью, при соответствующем технико-экономическом обосновании, её дальнейшего расширения и развития её функциональности.

Первый этап автоматизации может содержать минимально необходимый набор функций, таких как:

- дистанционный мониторинг и регистрация основных текущих параметров работы объектов ЦСВ (давление, расход, потребление электроэнергии);
- автоматическое поддержание давления в водопроводной сети у потребителя за счёт системы автоматического регулирования, включающей в себя частотный электропривод на сетевых насосах и датчики давления в определённых точках сети;
- аварийные блокировки, защита от обрыва фазы, сигнализация, в том числе сигнализация при резком увеличении расхода и/или падения давления в сети.

Второй и последующие этапы автоматизации, в зависимости от потребностей, могут предусматривать развитие системы до уровня автоматического, диспетчерского управления ЦСВ с функционалом телемеханизации, построение системы визуализации (SCADA) с отображением на мнемосхеме текущего положения задвижек в сети и системы автоматизированного контроля и учёта энергоресурсов (АСКУЭ).



**Рисунок 9** Примерная функциональная схема автоматизации объектов ЦСВ

Рекомендуется построение единой автоматизированной системы управления объектами централизованных систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения в Кунашакском МР.

### *Технический и коммерческий учёт энергоносителей и воды:*

Для контроля эффективности работы системы водоснабжения и эффекта от внедрения мероприятий по энергосбережению необходимо предусмотреть приборный учёт:

- 1) технический учёт добываемой воды;
- 2) технический учёт воды, принимаемой на ВОС;
- 3) технический учёт воды, подаваемой в сеть;
- 4) технический учёт воды используемой на технологические нужды ВОС;
- 5) коммерческий учёт электрической энергии, используемой на нужды водоснабжения;
- 6) технический учёт электрической энергии по технологическим операциям (например, отдельно – водоподготовка и НС 2-ого подъёма; отдельно – насосы 1-ого подъёма).

На основании полученных данных можно определять, в том числе, эффективность работы насосного оборудования, например, увеличение удельного расхода электроэнергии на единицу объема добываемой воды может свидетельствовать об износе крыльчатки центробежного насоса.

**Функциональные схемы построения источников ЦСВ:**


Функциональные схемы построения источников ЦСВ с подземным водозабором (варианты №1 и №2) представлены на рисунках 10 и 11.

Основное различие между схемами №1 и №2 заключается в наличии водонапорной башни в функциональной схеме №2.

Преимущество источников ЦСВ с использованием водонапорной башни (ВБ) состоит в следующем:


- ВБ выполняет функцию регулирующей ёмкости (аккумулятора), покрывая максимумы потребления воды;
- ВБ выполняет функцию резервуара противопожарного запаса воды;
- ВБ обеспечивает работу ЦСВ при перерывах в электроснабжении;
- ВБ участвует в процессе очистки воды, выполняя функцию контактно-аэрационной ёмкости и отстойника;
- при установке ВД в конце протяжённого магистрального участка сети не требуется «закольцовка»;
- для ЦСВ с ВБ нет потребности в установке преобразователя частоты на скважинный насос.

Учитывая незначительную численность населения для населённых пунктов Урукульского СП рекомендуется построение ЦСВ по схеме 2 (с водонапорной башней).



(УСПД – устройство сбора и передачи данных; красные линии – электроэнергия; голубые – вода; зелёные - информационные).

Рисунок 10 Функциональная схема №1 (с ПЧ) построения ЦСВ, в том числе автоматизация и учёт.



(УСПД – устройство сбора и передачи данных; красные линии – электроэнергия; голубые – вода; зелёные – информационные).

Рисунок 11 Функциональная схема №2 (с башней) построения ЦСВ, в том числе автоматизация и учёт.

### **1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения.**

Перечень предлагаемых основных проектов (мероприятий) по реализации схемы водоснабжения приведён в таблице 23.

### **1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.**

#### **1.4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема воды установленного качества.**

В соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям. Органы местного самоуправления поселений, городских округов, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

Забор воды для холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения должен производиться из источников, разрешенных к использованию в качестве источников питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учитывая природные свойства подземных вод (высокое содержание соединений железа) при строительстве новых ЦСВ необходимо предусмотреть установку станций очистки и обеззараживания воды.

На краткосрочную перспективу необходимо строительство (установка) блочно-модульных водоочистных сооружений на северной окраине п. Дружный для обеспечения нормативного качества воды для потребителей в п. Дружный и с. Урукуль (перспектива).

#### **1.4.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.**

Уровень спроса на услуги централизованного водоснабжения у населения будет зависеть от таких определяющих факторов, как: качество воды, надёжность водоснабжения и тариф на воду.

Схемой водоснабжения на данном этапе предлагается строительство ЦСВ в населённых пунктах: с. Урукуль, д. Большая Иркабаево, д. Большая Тюлякова, д. Карагайкуль, д. Кулужбаева, п. Прибрежный, д. Султанаева, с. Урукуль, д. Юлдашева и д. Ямантаева с увеличением уровня обеспеченности населения СП услугой централизованного снабжения холодной питьевой водой с 26% до 80% *(от общей численности населения СП)*.

Строительство систем централизованного водоснабжения в д. Сарыкаево на перспективу до 2030г. не целесообразно, по причинам малой численности постоянно проживающего населения на данных территориях, ограниченных возможностей по финансированию подобного рода проектов, а также необходимостью серьёзных финансовых вложений в существующую коммунальную инфраструктуру.

#### **1.4.2.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки.**

Схема ТП Кунашакского МР разработана до 2020г.

Развитие жилищной застройки на территории Урукульского СП будет происходить, в основном, за счёт замещения изношенного жилищного фонда новыми индивидуальными жилыми домами.

#### **1.4.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке.**

Общая протяжённость сетей водоснабжения составляет 8,65км (*посчитано в ПРК Zulu-8*), из них 98% - это полиэтиленовые трубопроводы. Сети проложены под землёй на глубине 2-3 метра.

Масштабная замена сетей водоснабжения в п. Дружный была выполнена ориентировочно в 2010-2012гг. Стальной трубопровод протяжённостью порядка 150м проложен только по ул. Комсомольская (см. схему на рис. 3). По ул. Трудовая отмечаются частые порывы труб из ПНД. Наиболее вероятные причины это: низкое качество ПНД трубы; нарушение технологии монтажа (*отсутствие песчаной подушки*).

Износ сетей водоснабжения оценивается на уровне 20%. Схемой водоснабжения предусматриваются мероприятия по замене изношенных сетей водоснабжения.

В связи с тем, что скважины ЦСВ Урукульского СП в настоящее время не оборудованы приборами учета воды, оценить фактические потери воды при ее транспортировке в системах централизованного водоснабжения поселения не представляется возможным.

Балансы составлены с учётом сетевых потерь воды на уровне 7% от объёма воды, отпущенной в сеть.

#### **1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.**

Строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов систем водоснабжения по состоянию на 2020-2023гг. нет. Вместо существующей водонапорной башни, расположенной возле котельной п. Дружный, предлагается установить новую башню, а существующую – утилизировать.

Рекомендуется утилизировать неиспользуемые, не подлежащие восстановлению водонапорные башни, резервуары и т.д. находящиеся в муниципальной собственности. Это позволит привлечь дополнительные средства в муниципальный бюджет.

#### **1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.**

Рекомендуется внедрение систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на существующих объектах систем водоснабжения, а также оборудование этими системами перспективных ЦСВ на этапе их проектирования, что позволит эффективно решать задачи:

- повышения надежности систем водоснабжения;
- контроля и снижения потерь воды в сетях, повышения энергоэффективности;

- снижение затрат на обслуживание систем водоснабжения.

Одно из направлений решения задач по повышению энергоэффективности предприятий, осуществляющих водоснабжение и водоотведения является внедрение автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).

#### **1.4.5. Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.**

Информация по уровню оснащённости потребителей Урукульского СП приборами учёта холодной воды не предоставлена.

В целях реализации требований Федерального закона 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. 100% потребителей воды должны быть оснащены приборами учета.

#### **1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование.**

Строительство новых водопроводных сетей предполагает подключение новых потребителей к новому источнику водоснабжения по кратчайшему пути. Предложения по развитию ЦСВ «Дружный» наглядно представлены на рис. 12 Все маршруты нанесённых трасс и места размещения объектов ЦСВ на рис. 12 демонстрируют только принципиальную схему предлагаемых решений.

Размещение водопроводных сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждений при авариях и производстве строительных и ремонтных работ. Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети - по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к водопроводной сети. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими расчетами.

Окончательная трассировка реконструируемых и новых водопроводных сетей, а также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

#### **1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.**

Предложения по развитию ЦСВ «Дружный» наглядно представлены на рис. 12 Все маршруты нанесённых трасс и места размещения объектов ЦСВ на рис. 12 демонстрируют только принципиальную схему предлагаемых решений.

Место размещения водоочистных и насосных станций и подземных резервуаров определяется проектом строительства источника водоснабжения.




Рисунок 12 Предложения по развитию ЦСВ «Дружный»

*Примечание: Красными и голубыми линиями обозначены маршруты трубопроводов на краткосрочную и среднесрочную перспективу, соответственно.*

#### **1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения.**

В период до 2030г. границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения увеличатся за счёт строительства ЦСВ в с. Урукуль, д. Большая Иркабаево, д. Большая Тюлякова, д. Карагайкуль, д. Кулужбаева, п. Прибрежный, д. Султанаева, с. Урукуль, д. Юлдашева и д. Ямантаева.

Для централизованных систем питьевого водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02\* устанавливаются следующие зоны санитарной охраны (ЗСО):

1. Для источников водоснабжения в составе трёх поясов:
  - ЗСО I пояса ввиду незащищенности водоносного горизонта устанавливается на расстоянии от 30 до 50 м от каждой из скважин;
  - зоны II и III поясов определяются гидрогеологическим обоснованием, которое необходимо выполнить и уточнить ранее установленные границы.
2. Для водопроводных сооружений в составе ЗСО I пояса и санитарно-защитной зоны (СЗЗ). ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров и 15 м от остальных сооружений. СЗЗ определяется технологией станции водоподготовки: при отсутствии склада с хлором СЗЗ принимается равной 50 м;
3. Для водоводов - санитарно-защитная полоса размером от 10 до 50 м в каждую сторону водовода в зависимости от наличия грунтовых вод.

#### **1.4.9. Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.**

Предложения по развитию ЦСВ «Дружный» наглядно представлены на рис. 12 Все маршруты нанесённых трасс и места размещения объектов ЦСВ на рис. 12 демонстрируют только принципиальную схему предлагаемых решений.

Место размещения объектов перспективных ЦСВ в с. Урукуль, д. Большая Иркабаево, д. Большая Тюлякова, д. Карагайкуль, д. Кулужбаева, п. Прибрежный, д. Султанаева, с. Урукуль, д. Юлдашева и д. Ямантаева может быть определено только после проведения соответствующих гидрогеологических и иных изысканий для строительства скважин.

Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п

Таблица 23 Основные мероприятия по строительству, реконструкции и техническому централизованных систем водоснабжения.

Номер проекта	Наименование проекта	Номер мероприятия	Наименование мероприятия	Измеритель			Способ определения оценочной стоимости.	Цена за единицу ценх 2023г. с учётом коэфф. перехода от цен базового района к уровню цен в Челябинск. обл., млн. руб..	Стоимость мероприятия в текущих (2023г.) ценах, млн.руб	Срок реализации	Стоимость проекта в текущих (2023г.) ценах, млн.руб	Эффект от реализации мероприятия
				наименование измерителя	значение	ед. изм.						
А1	Строительство централизованной системы водоснабжения в д. Султанаево.	A1-1	Проведение гидрогеологических и иных изысканий для строительства централизованной системы водоснабжения в д. Султанаево.	производительность	40	м3/сут	по объектам-аналогам	—	0,90	2026	31,23	Обеспечение жителей качественной питьевой водой. Выполнение требований НПА по наружному противопожарному водоснабжению.
		A1-2	Разработка проектно-сметной документации на строительство централизованной системы водоснабжения в д. Султанаево.	производительность	40	м3/сут	по объектам-аналогам	—	0,80	2027		
		A1-3	Строительство водозаборных сооружений и станции водоочистки в д. Султанаево.	производительность	40	м3/сут	мониторинг рыночных цен	—	19,00	2028		
		A1-4	Строительство сетей водоснабжения в д. Султанаево.	протяжённость	2,3	км	НЦС 81-02-14-2023 (расценка 14-06-001-02)	3,707	8,53	2028		
		A1-5	Строительство водонапорной башни в д. Султанаево.	объём	50	м.куб.	мониторинг рыночных цен	—	2	2028		
А2	Строительство единой централизованной системы водоснабжения в д. Большая Иркабаево и д. Большая Тюлякова.	A2-1	Проведение гидрогеологических и иных изысканий для строительства единой централизованной системы водоснабжения в д. Большая Иркабаево и д. Большая Тюлякова.	производительность	180	м3/сут	по объектам-аналогам	—	1,00	2024	101,22	Обеспечение жителей качественной питьевой водой. Выполнение требований НПА по наружному противопожарному водоснабжению.
		A2-2	Разработка проектно-сметной документации на строительство единой централизованной системы водоснабжения в д. Большая Иркабаево и д. Большая Тюлякова.	производительность	180	м3/сут	по объектам-аналогам	—	1,00	2025		
		A2-3	Строительство водозаборных сооружений и станции водоочистки для водоснабжения д. Большая Иркабаево и д. Большая Тюлякова.	производительность	180	м3/сут	мониторинг рыночных цен	—	60,00	2026		
		A2-4	Строительство сетей водоснабжения в д. Большая Иркабаево и д. Большая Тюлякова.	протяжённость	9,5	км	НЦС 81-02-14-2023 (расценка 14-06-001-02)	3,707	35,22	2026-2027		
		A2-5	Строительство водонапорной башни в д. Большая Иркабаево.	объём	50	м.куб.	мониторинг рыночных цен	—	2	2028		
		A2-6	Строительство водонапорной башни в д. Большая Тюлякова.	объём	50	м.куб.	мониторинг рыночных цен	—	2	2028		
А3	Строительство единой централизованной системы водоснабжения в д. Юлдашева, д. Ямантаева и д. Кулужбаева.	A3-1	Проведение гидрогеологических и иных изысканий для строительства единой централизованной системы водоснабжения в д. Юлдашево, д. Ямантаево и д. Кулужбаева.	производительность	100	м3/сут	по объектам-аналогам	—	1,00	2027	70,03	Обеспечение жителей качественной питьевой водой. Выполнение требований НПА по наружному противопожарному водоснабжению.
		A3-2	Разработка проектно-сметной документации на строительство централизованной системы водоснабжения в д. Юлдашево, д. Ямантаево и д. Кулужбаева.	производительность	100	м3/сут	по объектам-аналогам	—	1,00	2028		
		A3-3	Строительство водозаборных сооружений и станции водоочистки для водоснабжения д. Юлдашево, д. Ямантаево и д. Кулужбаева.	производительность	100	м3/сут	мониторинг рыночных цен	—	34,00	2029		
		A3-4	Строительство сетей водоснабжения в д. Юлдашева.	протяжённость	2,3	км	НЦС 81-02-14-2023 (расценка 14-06-001-02)	3,707	8,53	2029		
		A3-5	Строительство сетей водоснабжения в д. Ямантаева.	протяжённость	3	км	НЦС 81-02-14-2023 (расценка 14-06-001-02)	3,707	11,12	2029		
		A3-6	Строительство сетей водоснабжения в д. Кулужбаева.	протяжённость	2,8	км	НЦС 81-02-14-2023 (расценка 14-06-001-02)	3,707	10,38	2030		
		A3-7	Строительство водонапорной башни в д. Кулужбаева.	объём	50	м.куб.	мониторинг рыночных цен	—	2	2030		
		A3-8	Строительство водонапорной башни в д. Ямантаево.	объём	50	м.куб.	мониторинг рыночных цен	—	2	2030		
А4	Строительство единой централизованной системы водоснабжения в д. Карагайкуль и п. Прибрежный.	A4-1	Проведение гидрогеологических и иных изысканий для строительства единой централизованной системы водоснабжения в д. Карагайкуль и п. Прибрежный.	производительность	140	м3/сут	по объектам-аналогам	—	1,00	2025	85,51	Обеспечение жителей качественной питьевой водой. Выполнение требований НПА по наружному противопожарному водоснабжению.
		A4-2	Разработка проектно-сметной документации на строительство единой централизованной системы водоснабжения в д. Карагайкуль и п. Прибрежный.	производительность	140	м3/сут	по объектам-аналогам	—	1,00	2026		
		A4-3	Строительство водозаборных сооружений и станции водоочистки для водоснабжения д. Карагайкуль и п. Прибрежный.	производительность	140	м3/сут	мониторинг рыночных цен	—	50,00	2027		
		A4-4	Строительство сетей водоснабжения в д. Карагайкуль и п. Прибрежный.	протяжённость	8,5	км	НЦС 81-02-14-2023 (расценка 14-06-001-02)	3,707	31,51	2027-2028		
		A4-5	Строительство водонапорной башни в п. Прибрежный.	объём	50	м.куб.	мониторинг рыночных цен	—	2	2029		

Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п

Номер проекта	Наименование проекта	Номер мероприятия	Наименование мероприятия	Измеритель			Способ определения оценочной стоимости.	Цена за единицу ценх 2023г. с учётом коэфф. перехода от цен базового района к уровню цен в Челябинск. обл., млн. руб..	Стоимость мероприятия в текущих (2023г.) ценах, млн.руб	Срок реализации	Стоимость проекта в текущих (2023г.) ценах, млн.руб	Эффект от реализации мероприятия
				наименование измерителя	значение	ед. изм.						
А5	Модернизация существующей централизованной системы водоснабжения в п. Дружный.	A5-1	Капитальный ремонт скважины на северной окраине п. Дружный (скв. №1876).	скважина	1	ед.	по объектам-аналогам	—	0,30	2024	117,06	Обеспечение жителей качественной питьевой водой. Повышение надёжности водоснабжения. Выполнение требований НПА по наружному противопожарному водоснабжению.
		A5-2	Разработка проекта зоны санитарной охраны скважин на северной окраине п. Дружный (скв. №1876а и №1876).	скважина	2	ед.	по объектам-аналогам	—	0,20	2023-2024		
		A5-3	Замена изношенной водонапорной башни на северной окраине п. Дружный.	объём	50	м.куб.	мониторинг рыночных цен	—	2	2024		
		A5-4	Ограждение первого пояса зоны санитарной охраны скважин на северной окраине п. Дружный (скв. №1876а и №1876).	скважина	2	ед.	мониторинг рыночных цен	—	0,50	2024		
		A5-5	Разработка проекта зоны санитарной охраны действующей скважины на западной окраине п. Дружный (скв. №91-Ю).	скважина	1	ед.	мониторинг рыночных цен	—	0,10	2024		
		A5-6	Ограждение первого пояса зоны санитарной охраны действующей скважины на западной окраине п. Дружный (скв. №91-Ю).	скважина	1	ед.	мониторинг рыночных цен	—	0,40	2024		
		A5-7	Определение фактического дебета скважин (скв. №1876а, №1876, №91-Ю), определение эксплуатационных запасов подземных вод, оформление лицензии на право пользования недрами.	водозаборные сооружения	1	ед.	мониторинг рыночных цен	—	0,30	2025		
		A5-8	Разработка проектно-сметной документации на строительство блочно-модульных водоочистных сооружений на северной окраине п. Дружный для водоснабжения п. Дружный и с. Урукуль.	производительность	400	м3/сут	по объектам-аналогам	—	0,60	2024		
		A5-9	Строительство блочно-модульных водоочистных сооружений на северной окраине п. Дружный для водоснабжения п. Дружный и с. Урукуль.	производительность	400	м3/сут	по объектам-аналогам	—	100,00	2025		
		A5-10	Замена изношенной водонапорной башни на восточной окраине п. Дружный возле котельной.	объём	50	м.куб.	мониторинг рыночных цен	—	2	2026		
		A5-11	Строительство водовода от действующей скважины на западной окраине п. Дружный (скв. №91-Ю) до водоочистных сооружений на северной окраине п. Дружный.	протяжённость	0,7	км	НЦС 81-02-14-2023 (расценка 14-06-001-02)	3,707	2,60	2025		
		A5-12	Замена изношенных участков сетей водоснабжения по ул. Комсомольская и прокладка участка вдоопровода для закольцовки ул. Советская-Комсомольская.	протяжённость	0,3	км	НЦС 81-02-14-2023 (расценка 14-06-001-02)	3,707	1,11	2024		
		A5-13	Замена изношенных участков сетей водоснабжения по ул. Трудовая.	протяжённость	0,8	км	НЦС 81-02-14-2023 (расценка 14-06-001-02)	3,707	2,97	2024		
		A5-14	Строительство сетей водоснабжения для подключения потребителей по ул. Луговая и ул. Береговая.	протяжённость	0,5	км	НЦС 81-02-14-2023 (расценка 14-06-001-02)	3,707	1,85	2026		
		A5-15	Капитальный ремонт водопровода по ул. Строителей до ул. Труда в п. Дружный Кунашакского муниципального района Челябинской области	протяжённость	1,0	км	данные Управления по ЖКХ, строительству и энергообеспечению администрации Кунашакского МР	—	2,135	2024		
А6	Строительство централизованной системы водоснабжения в с. Урукуль.	A6-1	Разработка проектно-сметной документации на строительство централизованной системы водоснабжения в с. Урукуль.	производительность	71	м3/сут	по объектам-аналогам	—	0,80	2025	19,5	Обеспечение жителей качественной питьевой водой. Выполнение требований НПА по наружному противопожарному водоснабжению.
		A6-2	Строительство сетей водоснабжения в с. Урукуль.	протяжённость	4,5	км	НЦС 81-02-14-2023 (расценка 14-06-001-02)	3,707	16,68	2026-2027		
		A6-3	Строительство водонапорной башни в с. Урукуль.	объём	50	м.куб.	мониторинг рыночных цен	—	2	2028		

## **Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.**

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

ЗСО источников водоснабжения в соответствии с требованиями [18] должны учитываться при проектировании и строго соблюдаться.

### **1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.**

Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*» количество резервируемой для промывки фильтров воды составляет 10-14% от производительности станции без системы повторного использования воды и 3-4% при повторном использовании промывной воды.

Технологию очистки воды на ВОС рекомендуется реализовать по замкнутому циклу: промывная вода отстаивается в резервуаре-отстойнике, а затем возвращается в приёмный резервуар. Рекомендуется повторное использование промывной воды – «в голову ВОС».

На станциях осветления и обезжелезивания воды фильтрованием промывные воды фильтровальных сооружений следует отстаивать. Осветленную воду следует равномерно перекачивать в трубопроводы перед смесителями или в смесители. Допускается использование осветленной воды для промывки контактных осветлителей. При этом для промывки следует использовать очищенную воду. Допускается использование неочищенной воды при условии: мутности ее не более 10 мг/л, коли-индекса - 1000 ед./л, предварительной обработки воды на барабанных сетках (или микрофильтрах) и обеззараживания. При использовании очищенной воды должен быть предусмотрен разрыв струи перед подачей воды в емкость для хранения промывной воды. Непосредственная подача воды на промывку из трубопроводов и резервуаров фильтрованной воды не допускается.

В технологических схемах обработки промывных вод и осадка следует предусматривать следующие основные сооружения: резервуары, отстойники, сгустители, накопители, или площадки депонирования, замораживания и подсушивания осадка. Допускается применение альтернативных методов обезвоживания осадка и регенерации из него коагулянта. Операции по загрузке-выгрузке и транспортированию осадка должны быть максимально механизированы. Для улавливания песка, выносимого при промывке фильтров или контактных осветлителей, следует предусматривать песколовки. Осадок от всех отстойных сооружений и реагентного

хозяйства следует направлять на обезвоживание и складирование с предварительным сгущением или без него. Уплотнённый осадок из отстойников грязной промывной воды должен вывозиться в места захоронения, согласованные с природоохранными органами.

Рекомендуется предусматривать повторное использование промывных вод фильтров, воды от обезвоживания и складирования осадков станции водоподготовки. При обосновании допускается сброс их в водостоки или водоемы, или на канализационные очистные сооружения.

Существующий технологический процесс забора воды, водоподготовки и транспортировка её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами в атмосферу и на рельеф местности.

Эксплуатация водопроводной сети, не предусматривает сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф местности.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется чистая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Слив воды необходимо осуществлять так, чтобы исключить (минимизировать) размывание почвы.

Реконструкция и строительство водопроводной сети не окажет вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, незначительное негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный, локальный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

### **1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).**

Для обеззараживания на водозаборных ЦСВ Укульского СП используется гипохлорит натрия. Обеззараживание осуществляется вручную. Системы автоматического дозирования реагента отсутствуют. Гипохлорит натрия поступает в пластиковых герметичных канистрах.

При строительстве новых ВОС для обеззараживания воды рекомендуется использовать ультрафиолетовое излучение, генерируемое бактерицидными установками или гипохлорит натрия с системой автоматического дозирования.

Гипохлорит натрия (ГХН) применяется в жидком виде.

Достоинства ГХН:

- эффективен против большинства болезнетворных микроорганизмов;
- по сравнению с хлором относительно безопасен при хранении и использовании;
- доступная цена;
- при получении на месте не требует транспортировки и хранения опасных химикатов.

Недостатки ГХН:

- неэффективен против цист;
- при увеличении величины рН воды снижается его эффективность;
- опасность выделения газообразного хлора при хранении;
- теряет активность при хранении (до 30 % за первый месяц хранения);
- товарный раствор ГХН содержит 10-20г/л щёлочи, за счёт которой происходит увеличение рН, поэтому при обеззараживании воды с высокой долей карбонатной жёсткости товарным ГХН образуется нерастворимый карбонат кальция, который

### **Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Уркульского с/п**

откалывается в виде накипи на внутренней поверхности трубопроводов и сосудов (кальцинация);

- образует побочные продукты дезинфекции, включая тригалометаны (в том числе хлороформ и бромформ) и броматы в присутствии бромидов;
- не окисляет марганец.

## **Раздел 1.6 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.**

В соответствии с действующим законодательством, в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий схемы водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;
- строительно-монтажные работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- пусконаладочные работы;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);
- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов централизованных систем водоснабжения.

Стоимость строительства сетей водоснабжения определяется на основании укрупненных нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2023, без учёта налога на добавленную стоимость. Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Челябинской области по НЦС 81-02-14-2023 равен 0,88.

В показателях НЦС 81-02-14-2023 учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Приведённые показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Стоимость материалов учитывает все расходы, связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Расчёт произведён исходя из глубины прокладки сетей - 3 м. Способ производства земляных работ:

- в застроенной части населенного пункта с вывозом разработанного грунта, с погрузкой и привозом для обратной засыпки на расстояние 5 км;
- в свободной от застройки местности – работа в отвал.

Основные виды работ по устройству сетей водоснабжения:

- земляные работы по устройству траншей;

- устройство основания под трубопроводы (щебёночного с водоотливом из траншей при производстве земляных работ);
- прокладка трубопроводов;
- установка фасонных частей;
- установка запорной арматуры;
- промывка трубопроводов с дезинфекцией;
- устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных документов, а также их оклеечная гидроизоляция;
- для сетей водоснабжения диаметром до 400 мм включительно - устройство колодцев с установкой пожарных гидрантов;

Для оценочного расчёта стоимости строительства сетей водоснабжения использовалась расценка 14-06-001-02 из НЦС 81-02-14-2023.

Стоимость строительства, реконструкции и технического перевооружения ВЗС и ВОС может быть определена на основании укрупнённых нормативов цен строительства НЦС 81-02-19-2023 или по результатам мониторинга рыночных цен и по объектам-аналогам. Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Челябинской области по НЦС 81-02-19-2023 равен 0,85.

Для оценки уровня инфляции использован «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанный Минэкономразвития России, а именно прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 года.

Год	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ИПЦ, у.е.	1,053	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

Оценочные затраты на реализацию проектов (мероприятий) по схеме водоснабжения в ценах 2023 года представлены в таблице 23.

График финансирования проектов (мероприятий) по схеме водоснабжения приведён в таблице 24.

Затраты по этапам реализации и источникам финансирования мероприятий наглядно отражены на рис. 13

Практически все проекты (мероприятия) по схеме водоснабжения направлены на удовлетворение потребностей населения в качественной питьевой воде, поэтому их финансирование планируется за счёт бюджетных средств.

Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п


Таблица 24 График финансирования проектов (мероприятий) по схеме водоснабжения.

номер проекта	Наименование проекта	Номер меро- приятия	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объём финансирования в ценах 2023г, млн.руб.										
					1-ый этап: до 2025г.				2-ой этап: 2026-2030гг.					Итого за весь период	
					2023	2024	2025	всего за 1- ый этап:	2026	2027	2028	2029	2030		всего за 2-ой этап:
A1	Строительство централизованной системы водоснабжения в д. Султанаево.	A1-1	Проведение гидрогеологических и иных изысканий для строительства централизованной системы водоснабжения в д. Султанаево.	бюджет				0,00	0,90					0,90	0,90
		A1-2	Разработка проектно-сметной документации на строительство централизованной системы водоснабжения в д. Султанаево.	бюджет				0,00		0,80				0,80	0,80
		A1-3	Строительство водозаборных сооружений и станции водоочистки в д. Султанаево.	бюджет				0,00			19,00			19,00	19,00
		A1-4	Строительство сетей водоснабжения в д. Султанаево.	бюджет				0,00			8,53			8,53	8,53
		A1-5	Строительство водонапорной башни в д. Султанаево.	бюджет				0,00			2,00			2,00	2,00
	Итого по проекту A1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,80	29,53	0,00	0,00	31,23	31,23
A2	Строительство единой централизованной системы водоснабжения в д. Большая Иркабаево и д. Большая Тюлякова.	A2-1	Проведение гидрогеологических и иных изысканий для строительства единой централизованной системы водоснабжения в д. Большая Иркабаево и д. Большая Тюлякова.	бюджет		1,00		1,00						0,00	1,00
		A2-2	Разработка проектно-сметной документации на строительство единой централизованной системы водоснабжения в д. Большая Иркабаево и д. Большая Тюлякова.	бюджет			1,00	1,00						0,00	1,00
		A2-3	Строительство водозаборных сооружений и станции водоочистки для водоснабжения д. Большая Иркабаево и д. Большая Тюлякова.	бюджет				0,00	60,00					60,00	60,00
		A2-4	Строительство сетей водоснабжения в д. Большая Иркабаево и д. Большая Тюлякова.	бюджет				0,00	17,61	17,61				35,22	35,22
		A2-5	Строительство водонапорной башни в д. Большая Иркабаево.	бюджет				0,00			2,00			2,00	2,00
		A2-6	Строительство водонапорной башни в д. Большая Тюлякова.	бюджет				0,00			2,00			2,00	2,00
	Итого по проекту A2				0,00	1,00	1,00	2,00	77,61	17,61	4,00	0,00	0,00	99,22	101,22
A3	Строительство единой централизованной системы водоснабжения в д. Юлдашева, д. Ямантаева и д. Кулужбаева.	A3-1	Проведение гидрогеологических и иных изысканий для строительства единой централизованной системы водоснабжения в д. Юлдашево, д. Ямантаево и д. Кулужбаева.	бюджет				0,00		1,00				1,00	1,00
		A3-2	Разработка проектно-сметной документации на строительство централизованной системы водоснабжения в д. Юлдашево, д. Ямантаево и д. Кулужбаева.	бюджет				0,00			1,00			1,00	1,00
		A3-3	Строительство водозаборных сооружений и станции водоочистки для водоснабжения д. Юлдашево, д. Ямантаево и д. Кулужбаева.	бюджет				0,00				34,00		34,00	34,00
		A3-4	Строительство сетей водоснабжения в д. Юлдашева.	бюджет				0,00				8,53		8,53	8,53
		A3-5	Строительство сетей водоснабжения в д. Ямантаева.	бюджет				0,00				11,12		11,12	11,12
		A3-6	Строительство сетей водоснабжения в д. Кулужбаева.	бюджет				0,00					10,38	10,38	10,38
		A3-7	Строительство водонапорной башни в д. Кулужбаева.	бюджет				0,00					2,00	2,00	2,00
		A3-8	Строительство водонапорной башни в д. Ямантаево.	бюджет				0,00					2,00	2,00	2,00
	Итого по проекту A3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	53,65	14,38	70,03	70,03
A4	Строительство единой централизованной системы водоснабжения в д. Карагайкуль и п. Прибрежный.	A4-1	Проведение гидрогеологических и иных изысканий для строительства единой централизованной системы водоснабжения в д. Карагайкуль и п. Прибрежный.	бюджет			1,00	1,00						0,00	1,00
		A4-2	Разработка проектно-сметной документации на строительство единой централизованной системы водоснабжения в д. Карагайкуль и п. Прибрежный.	бюджет				0,00	1,00					1,00	1,00
		A4-3	Строительство водозаборных сооружений и станции водоочистки для водоснабжения д. Карагайкуль и п. Прибрежный.	бюджет				0,00		50,00				50,00	50,00
		A4-4	Строительство сетей водоснабжения в д. Карагайкуль и п. Прибрежный.	бюджет				0,00		15,76	15,76			31,51	31,51
		A4-5	Строительство водонапорной башни в п. Прибрежный.	бюджет				0,00				2,00		2,00	2,00
	Итого по проекту A4				0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	65,76	15,76	2,00	0,00	84,51	85,51

Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п

номер проекта	Наименование проекта	Номер меро- приятия	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объём финансирования в ценах 2023г, млн.руб.										
					1-ый этап: до 2025г.					2-ой этап: 2026-2030гг.					Итого за весь период
					2023	2024	2025	всего за 1- ый этап:	2026	2027	2028	2029	2030	всего за 2-ой этап:	
А5	Модернизация существующей централизованной системы водоснабжения в п. Дружный.	A5-1	Капитальный ремонт скважины на северной окраине п. Дружный (скв. №1876).	бюджет		0,30		0,30						0,00	0,30
		A5-2	Разработка проекта зоны санитарной охраны скважин на северной окраине п. Дружный (скв. №1876а и №1876).	бюджет		0,20		0,20						0,00	0,20
		A5-3	Замена изношенной водонапорной башни на северной окраине п. Дружный.	бюджет		2,00		2,00						0,00	2,00
		A5-4	Ограждение первого пояса зоны санитарной охраны скважин на северной окраине п. Дружный (скв. №1876а и №1876).	бюджет		0,50		0,50						0,00	0,50
		A5-5	Разработка проекта зоны санитарной охраны действующей скважины на западной окраине п. Дружный (скв. №91-Ю).	бюджет		0,10		0,10						0,00	0,10
		A5-6	Ограждение первого пояса зоны санитарной охраны действующей скважины на западной окраине п. Дружный (скв. №91-Ю).	бюджет		0,40		0,40						0,00	0,40
		A5-7	Определение фактического дебета скважин (скв. №1876а, №1876, №91-Ю), определение эксплуатационных запасов подземных вод, оформление лицензии на право пользования недрами.	бюджет			0,30	0,30						0,00	0,30
		A5-8	Разработка проектно-сметной документации на строительство блочно-модульных водоочистных сооружений на северной окраине п. Дружный для водоснабжения п. Дружный и с. Урукуль.	бюджет		0,60		0,60						0,00	0,60
		A5-9	Строительство блочно-модульных водоочистных сооружений на северной окраине п. Дружный для водоснабжения п. Дружный и с. Урукуль.	бюджет			100,00	100,00						0,00	100,00
		A5-10	Замена изношенной водонапорной башни на восточной окраине п. Дружный возле котельной.	бюджет				0,00	2,00					2,00	2,00
		A5-11	Строительство водовода от действующей скважины на западной окраине п. Дружный (скв. №91-Ю) до водоочистных сооружений на северной окраине п. Дружный.	бюджет			2,60	2,60						0,00	2,60
		A5-12	Замена изношенных участков сетей водоснабжения по ул. Комсомольская и прокладка участка вдоопровода для закольцовки ул. Советская-Комсомольская.	бюджет		1,11		1,11						0,00	1,11
		A5-13	Замена изношенных участков сетей водоснабжения по ул. Трудовая.	бюджет		2,97		2,97						0,00	2,97
		A5-14	Строительство сетей водоснабжения для подключения потребителей по ул. Луговая и ул. Береговая.	бюджет				0,00	1,85					1,85	1,85
		A5-15	Капитальный ремонт водопровода по ул. Строителей до ул. Труда в п. Дружный Кунашакского муниципального района Челябинской области	бюджет		2,14		2,14						0,00	2,14
	Итого по проекту А5					0,00	10,31	102,90	113,21	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85
А6	Строительство централизованной системы водоснабжения в с. Урукуль.	A6-1	Разработка проектно-сметной документации на строительство централизованной системы водоснабжения в с. Урукуль.	бюджет			0,80	0,80						0,00	0,80
		A6-2	Строительство сетей водоснабжения в с. Урукуль.	бюджет				0,00	8,34	8,34				16,68	16,68
		A6-3	Строительство водонапорной башни в с. Урукуль.	бюджет				0,00			2,00			2,00	2,00
	Итого по проекту А6					0,00	0,00	0,80	0,80	8,34	8,34	2,00	0,00	0,00	18,68
ИТОГО по затраты по системам централизованного водоснабжения					0,00	11,31	105,70	117,01	91,70	93,51	52,28	55,65	14,38	307,52	424,53

**Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п**



**Рисунок 13 Затраты по этапам реализации схемы водоснабжения, млн.руб.**

## **Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.**

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям [17].

Фактические значения показателей развития централизованных систем водоснабжения за 2019-2022 годы и плановые значения показателей с 2023 по 2030 годы приведены в таблице 25.

Плановые значения показателей определены с учётом мероприятий по реализации схемы водоснабжения.

Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с плановыми показателями, для своевременного выявления динамики изменений и принятия при необходимости корректирующих действий.

**Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п**

**Таблица 25 Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения Урукульского СП.**

N п.п.	Наименование показателя	Единица измерения		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
А. Показатели качества питьевой воды															
A1	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю мутность.	%	план	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			факт	0	0	0	0								
A2	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю цветность.	%	план	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			факт	0	0	0	0								
A3	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю общие и термотолерантные колиформные бактерии.	%	план	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			факт	0	0	0	0								
A4	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по неорганическим показателям.	%	план	—	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0
			факт	100	100	100	100								
A5	Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	план	—	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0
			факт	100	100	100	100								
Б. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения															
B1	Число повреждений на один километр наружной водопроводной сети для устранения которого потребовалось прекращение подачи воды через повреждённый участок	ед./ км	план	—	—	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			факт	нд	0,7	нд	нд								
B2	Продолжительность перерывов в водоснабжении, связанных с неисправностями системы водоснабжения на один километр наружной водопроводной сети	час/ км	план	—	—	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
			факт	нд	нд	нд	нд								
В. Показатели качества обслуживания абонентов															
B1	Число обращений абонентов в связи с подтверждённым низким качеством питьевой воды вызванным работой водоснабжающей организацией на 100 подключенных абонентов.	ед. на 100 подключенных абонентов	план	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			факт	нд	нд	нд	нд								
B2	Отношение численности населения, получающего услуги ХВС, к численности населения сельского поселения.	%	план	—	—	—	28,5	29,0	30,7	40,0	45,1	50,3	58,3	67,8	79,7
			факт	26,3	26,3	26,3	26,0								
Г. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке															
Г1	Доля сетевых потерь от общего объёма воды, подаваемой в сеть	%	план	—	—	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
			факт	нд	нд	нд	нд								
Г2	Удельный расход электрической энергии, необходимой для очистки и подачи воды установленного напора потребителям.	кВтч/м3	план	—	—	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
			факт	нд	нд	нд	нд								
Г3	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	план	—	—	32	37	42	52	62	72	82	92	95	100
			факт	—	30	нд	нд								

## **Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию**

По состоянию на 2020-2023гг. услуги централизованного холодного водоснабжения в Урукульском СП предоставляет МУП «Балык». Объекты ЦСВ Урукульского СП переданы МУП «Балык» в хозяйственное ведение. Эксплуатационная зона МУП «Балык», как водоснабжающей организации, распространяется на все сети и объекты систем централизованного водоснабжения Урукульского СП.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В соответствии с п. 5 статьи 8 в [2] в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным, со дня подписания с органом местного самоуправления поселения передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Таким образом, в случае выявления объектов водоснабжения, имеющих признаки бесхозяйных, эксплуатацию их на территории Урукульского СП должна осуществлять гарантирующая организация со дня подписания соответствующего передаточного акта.

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации муниципального образования, осуществляющим полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности Урукульского СП.

## **ЧАСТЬ 2: СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ**

### **Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования.**

#### **2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны.**

Системой водоотведения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающих отведение сточных вод от всех потребителей. Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление и отвод воды от каждого санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни людей.

Система централизованного водоотведения (ЦСВО) состоит из комплекса сооружений, включающих в себя следующие объекты:

- система трубопроводов и канализационных колодцев, обеспечивающих сбор стоков от источников и их транспортировку на очистные сооружения;
- канализационные насосные станции (КНС);
- канализационные очистные сооружения (КОС) для очистки хозяйственно-бытовых стоков (ХБС), обезвоживания и утилизации осадка.

В населённых пунктах Урукульского СП системы централизованного водоотведения отсутствуют.

Объекты соц. культ. быта, общественно-делового фонда в основном оборудованы выгребными. Индивидуальные жилые дома в населённых пунктах поселения в большинстве своём оборудованы надворными уборными и выгребными. Вывоз ХБС осуществляется ассенизаторскими машинами на рельеф местности.

#### **2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения поселения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений и локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.**

В населённых пунктах Урукульского СП системы централизованного водоотведения отсутствуют.

Самым распространенным вариантом индивидуальной канализации являются выгребные ямы, основным преимуществом которых являются простота конструкции и дешевизна изготовления и установки. Для устройства канализации достаточно изготовить емкость достаточного объема и обеспечить подъезд ассенизационной машины с цистерной. Для работы выгребной ямы не требуется подведения электричества и проведения технического обслуживания, кроме откачки стоков из ямы.

Выгребные ямы подразделяются на герметичные и негерметичные (без дна). На сегодняшний день строительство негерметичных выгребных ям запрещено санитарно-эпидемиологическими нормами. Однако считается, что в сутки грунт способен переработать и обезопасить до 1 м<sup>3</sup> стоков, поэтому данный тип локальных сооружений до сих пор применяется на садовых участках без постоянного проживания людей. Предъявляемым нормам требованиям к канализационным системам отвечают герметичные выгребные ямы, т.к. из них сточные воды не попадают в окружающую среду. Данный вариант рекомендуется для

потребителей с умеренным выходом сточных вод. Основными материалами для строительства выгребных ям являются железобетонные кольца, кирпич или используются полимерные баки.

На рис. 14 приведена схема устройства простейшей герметичной выгребной ямы из бетона.

Более современным видом локальных очистных сооружений, сооружаемых абонентами, являются автономные системы канализации. Самые простые в постройке и эксплуатации - однокамерные септики. По сути, это своеобразный колодец с дном, которое выложено толстым слоем из щебня или битого кирпича, через который проходит вода из резервуара. В состав более экологичных систем входит септик и фильтрующий колодец. Септик представляет из себя герметичный канализационный колодец, где твердые фракции оседают на дно, а осветленная вода перетекает в дренажный колодец, где и происходит ее доочистка и выпуск в грунт. С целью повышения качества очистки может использоваться серия канализационных колодцев (два-три). Применение септиков не требует проведения такой частой очистки как выгребные ямы. Обычно бывает достаточно двух вызовов ассенизационной машины в год, в то время как герметичные выгребные ямы необходимо очищать, как правило, раз в месяц.




Рисунок 14 Схема устройства выгребной ямы из бетона.

В качестве альтернативы выгребной канализации и локальным очистным сооружениям в ИЖД и «таунхаусах» являются компостные (торфяные) туалеты, которые значительно дешевле в эксплуатации (не требуется вывоз стоков) и обладают отличными потребительскими характеристиками (отсутствие запаха, современный дизайн и т.д.).

При въезде в п. Дружный со стороны с. Кунашак, возле котельной, во времена СССР было начато строительство КОС: выделена площадка, построена электроподстанция, здания и сооружения. Кадастровый номер участка на основании данных публичной кадастровой карты отсутствует. КОС не были введены в эксплуатацию и на данный момент находятся в разрушенном состоянии. Кроме того, вдоль ул. Комсомольская был проложен канализационный самотечный коллектор до КОС из керамической трубы. На перспективу на данной площадке рекомендуется строительство блочно-модульной КОС для приёма и очистки ХБС с п. Дружный и близлежащих населённых пунктов.

### **2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения поселения.**

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят следующие понятия в сфере водоотведения:

«технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

«централизованная система водоотведения (канализации)» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В населённых пунктах Урукульского СП системы централизованного водоотведения отсутствуют.

### **2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения**

В процессе очистки сточных вод образуются осадки, различные по химическому составу и физическим свойствам. При совместной очистке бытовых и производственных стоков количество образующихся осадков обычно не превышает 0,5-1% объема очищаемой воды при влажности 95-96% . Конечная цель обработки осадков сточных вод состоит в превращении их путем проведения ряда последовательных технологических операций в безвредный продукт, не вызывающий загрязнения окружающей среды.

Другой доступный способ утилизации – это применение осадков сточных вод в качестве удобрений для лугов с периодичностью не чаще одного раза в 5 лет. Более частое применение может приводить к накоплению в почве фитотоксичных тяжёлых металлов и кадмия в растениях. В результате внесения осадков в почвах увеличивается содержание органического вещества, азота, фосфора, других макро- и микроэлементов, снижается кислотность почв, увеличивается их влагоемкость, улучшаются тепловой, водный и воздушный режимы почв, возрастает их биологическая активность. Обязательным условием использования осадков сточных вод в качестве удобрений является обеспечение нормативов по содержанию в них токсикантов (в частности, тяжелых металлов) - осадки должны быть безопасны по санитарным показателям.

В настоящее время в Урукульском СП ХБС в частном порядке транспортируются ассенизаторскими машинами на рельеф местности.

### **2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них.**

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей и систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

В населённых пунктах Урукульского СП системы централизованного водоотведения отсутствуют.

### 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

В населённых пунктах Урукульского СП системы централизованного водоотведения отсутствуют.

### 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ и п. 4.2, 4.7 СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы» сброс не очищенных сточных вод на рельеф запрещен и является недопустимым.

В населённых пунктах Урукульского СП ЦСВО отсутствуют.

### 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

Объекты соц. культ. быта, общественно-делового фонда в основном оборудованы выгребами. Индивидуальные жилые дома в населённых пунктах поселения в большинстве своём оборудованы надворными уборными и выгребами. Вывоз ХБС осуществляется ассенизаторскими машинами на рельеф местности.

В таблице 26 приведены данные об объёмах ХБС в зонах, не охваченных централизованным водоотведением (по состоянию на март 2020г.) рассчитанные в соответствии с пунктом 2.1 в [10], а именно: «Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению».

По данным таблицы 26 годовой расчётно-нормативный объём ХБС, определённый в соответствии с [10] в зонах, не охваченных централизованным водоотведением, составляет порядка **190 тыс.м<sup>3</sup>/год.**

**Таблица 26 Данные об объёмах стоков в зонах, не охваченных централизованным водоотведением.**

№пп	Наименование населённого пункта	Количество жителей, проживающих вне зоны действия централизованной системы водоотведения, чел	Норматив хоз-бытовых стоков, л/сутки на одного человека	Объём хозяйственно-бытовых стоков от населения, тыс. м.куб. в год	Неучтённые стоки (20% от хоз-бытовых стоков населения), тыс. м.куб. в год	Всего хозяйственно-бытовых стоков, тыс. м.куб. в год
1	д. Большая Иркабаево	278	150	15,2	3,0	18,3
2	д. Большая Тюлякова	400	150	21,9	4,4	26,3
3	п. Дружный	914	150	50,0	10,0	60,0
4	д. Карагайкуль	406	150	22,2	4,4	26,7
5	д. Кулужбаева	76	150	4,2	0,8	5,0
6	п. Прибрежный	101	150	5,5	1,1	6,6
7	д. Сарыкаево	0	150	0,0	0,0	0,0
8	д. Султанаева	160	150	8,8	1,8	10,5
9	с. Урукуль	219	150	12,0	2,4	14,4
10	д. Юлдашева	171	150	9,4	1,9	11,2
11	д. Ямантаева	164	150	9,0	1,8	10,8
<b>Всего по поселению:</b>		<b>2889</b>	<b>—</b>	<b>158,17</b>	<b>31,63</b>	<b>189,81</b>

**2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении.**

Существующие технические и технологические проблемы в водоотведении:

- В поселении отсутствуют канализационные очистные сооружения, вывоз неочищенных стоков осуществляется ассенизаторскими машинами на рельеф местности.

## **Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения.**

### **2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.**

Баланс поступления сточных вод в ЦСВО за ретроспективный период не составлялся, так как в населённых пунктах Урукульского СП ЦСВО отсутствуют.

### **2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.**

Неорганизованный сток представляет собой неорганизованный приток дренажных вод, поступающих в системы централизованного водоотведения через неплотности сетей и сооружений. Оценка фактического притока неорганизованного стока рассчитывается исходя из максимальной разницы годовых значений поступления сточных вод от абонентов и показаний приборов учета, установленных на выпусках сточных вод. В связи с отсутствием приборов учёта сточных вод у абонентов и на выпусках отсутствует возможность оценки фактического объема неорганизованного стока.

Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения не выполнялась, так как в населённых пунктах Урукульского СП ЦСВО отсутствуют.

### **2.2.3 Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.**

В населённых пунктах Урукульского СП ЦСВО отсутствуют.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод рассчитывается косвенным методом на основе учета потребления воды.

Договорной (расчётный) объём сточных вод для потребителей устанавливается по нормативам потребления холодной воды. При наличии узлов учёта холодной воды объём стоков за расчётный период принимается равным фактическим объёмам потребления холодной воды.

Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению представлены в таблице 14

Данные по уровню оснащённости организаций и населения приборами учёта холодной воды не предоставлены.

### **2.2.4 Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.**

Баланс поступления сточных вод в ЦСВО за ретроспективный период не составлялся, так как в населённых пунктах Урукульского СП ЦСВО отсутствуют.

## 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Прогнозный баланс поступления хозяйственно-бытовых стоков (ХБС) на перспективные канализационные очистные сооружения (КОС) Урукульского СП приведён в таблице 27.

Обоснование прогнозного баланса поступления сточных вод на перспективные КОС Урукульского СП выполнено в разделе 2.3. Источником данных для таблицы 27 является таблица 28.

**Таблица 27 Прогнозный баланс поступления сточных вод на перспективные КОС Урукульского СП**

№пп	Наименование населённого пункта	Прогноз поступления сточных вод на перспективные канализационные очистные сооружения (КОС) Урукульского СП						
		ед.изм.	2023-2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	д. Большая Иркабаево	тыс. м.куб.	0,00	0,00	0,00	4,09	5,45	12,26
		% от общего объёма ХБС	0	0	0	15	20	45
2	д. Большая Тюлякова	тыс. м.куб.	0,00	0,00	0,00	5,87	7,83	17,62
		% от общего объёма ХБС	0	0	0	15	20	45
3	п. Дружный	тыс. м.куб.	0,00	0,00	4,48	17,91	26,86	53,72
		% от общего объёма ХБС	0	0	5	20	30	60
4	д. Карагайкуль	тыс. м.куб.	0,00	0,00	0,00	7,97	11,96	23,91
		% от общего объёма ХБС	0	0	0	20	30	60
5	д. Кулужбаева	тыс. м.куб.	0,00	0,00	0,00	1,12	1,49	2,23
		% от общего объёма ХБС	0	0	0	15	20	30
6	п. Прибрежный	тыс. м.куб.	0,00	0,00	0,00	1,98	2,97	5,94
		% от общего объёма ХБС	0	0	0	20	30	60
7	д. Сарыкаево	тыс. м.куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% от общего объёма ХБС	0	0	0	0	0	0
8	д. Султанаева	тыс. м.куб.	0,00	0,00	0,00	2,35	3,14	4,70
		% от общего объёма ХБС	0	0	0	15	20	30
9	с. Урукуль	тыс. м.куб.	0,00	0,00	0,00	4,29	6,44	12,88
		% от общего объёма ХБС	0	0	0	20	30	60
10	д. Юлдашева	тыс. м.куб.	0,00	0,00	0,00	2,52	3,36	6,73
		% от общего объёма ХБС	0	0	0	15	20	40
11	д. Ямантаева	тыс. м.куб.	0,00	0,00	0,00	2,40	3,21	6,41
		% от общего объёма ХБС	0	0	0	15	20	40
Итого по СП		тыс. м.куб.	0,00	0,00	4,48	50,51	72,70	146,41
		% от общего объёма ХБС	0,0	0,0	1,6	17,8	25,7	51,7

## Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод.

### 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Прогноз годового объема ХБС в Урукульском СП представлен в таблице 28. Прогноз составлен на основании данных о прогнозе численности населения Урукульского СП, приведённых в таблице 11, с учётом положений раздела 2.4 и норм, установленных пунктами 5.1.1 и 5.1.2 в [10]:

5.1.1 При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП31.13330 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

5.1.2 Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать согласно СП30.13330.

В соответствии с указаниями табл. 1 из СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» удельное хозяйственно-питьевое водопотребление для застроек зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением составляет 195-220л/чел. в сутки. Данное значение согласуется с существующими нормативами потребления воды в жилых помещениях и жилых домах с ваннами, оборудованными душем, умывальниками, мойками, при наличии централизованного водоотведения (см. табл. 14 ).

Количество воды хозяйственно-питьевого качества на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимаем в размере 20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта в соответствии с указаниями п. 5.1 в [9].

Прогноз годового объема сточных вод составлен из расчёта 200 л на одного жителя в сутки и представлен в таблице 28.

Прогнозный баланс поступления ХБС на перспективные КОС Урукульского СП приведён в таблице 27. В соответствии с предложениями, предусмотренными настоящей схемой водоотведения, в Урукульском СП к 2030г. планируется транспортировать и подвергать очистке порядка 52% от общего ХБС.

### 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения.

На перспективу до 2030г. в населённых пунктах Урукульского СП масштабное строительство самотечных сетей водоотведения не планируется, по причине низкой плотности застройки и значительных затрат на их строительство. Отвод ХБС от абонентов планируется, в основном, в индивидуальные и коллективные гидроизолированные выгребы с последующим вывозом на КОС.

На среднесрочную перспективу в Урукульском СП предлагается:

- В п. Дружный установить автоматические блочно-модульные КОС производительностью 200м.куб./сут (I-ая очередь) с перспективой увеличения мощности до 400м.куб./сут (II-ая очередь);

- В п. Дружный построить самотечные сети водотведения ХБС на КОС п. Дружный.
- Обеспечить транспортировку ХБС с локальных гидроизолированных выгребов ассенизаторскими машинами на КОС со всех населённых пунктов Урукульского СП.

На долгосрочную перспективу, при наличии соответствующего спроса, в Урукульском СП предлагается увеличить мощность КОС в п. Дружный до 400м.куб./сут (II-ая очередь);

Предложенные решения наглядно продемонстрированы на поясняющем рис. 15. Все маршруты нанесённых трасс и места размещения объектов ЦСВО на рис. 15 демонстрируют только принципиальную схему предлагаемых решений.

Ожидается, что основными потребителями услуги водоотведения в Урукульском СП до 2030 г. будет население.

На перспективу до 2030г. в Урукульском СП уровень спроса на услуги водоотведения трубопроводным и автомобильным транспортом оценочно прогнозируется на уровне 401м<sup>3</sup>/сут (или порядка 52% от всего объёма ХБС).



Рисунок 15 Предложения по размещению КОС.

**Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п**

**Таблица 28 Прогноз годового объёма ХБС.**

№пп	Наименование показателя	ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>д. Большая Иркабаево</b>									
1.1	население	тыс.м.куб.	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
1.2	нужды промышленности, обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы (20%)	тыс.м.куб.	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
1.3	Всего по д. Большая Иркабаево	тыс.м.куб.	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
<b>2</b>	<b>д. Большая Тюлякова</b>									
2.1	население	тыс.м.куб.	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2
2.2	нужды промышленности, обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы (20%)	тыс.м.куб.	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
2.3	Всего по д. Большая Тюлякова	тыс.м.куб.	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
<b>3</b>	<b>п. Дружный</b>									
3.1	население	тыс.м.куб.	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7
3.2	нужды промышленности, обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы (20%)	тыс.м.куб.	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
3.3	Всего по п. Дружный	тыс.м.куб.	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1
<b>4</b>	<b>д. Карагайкуль</b>									
4.1	население	тыс.м.куб.	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
4.2	нужды промышленности, обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы (20%)	тыс.м.куб.	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
4.3	Всего по д. Карагайкуль	тыс.м.куб.	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6
<b>5</b>	<b>д. Кулужбаева</b>									
5.1	население	тыс.м.куб.	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
5.2	нужды промышленности, обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы (20%)	тыс.м.куб.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
5.3	Всего по д. Кулужбаева	тыс.м.куб.	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
<b>6</b>	<b>п. Прибрежный</b>									
6.1	население	тыс.м.куб.	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
6.2	нужды промышленности, обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы (20%)	тыс.м.куб.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6.3	Всего по п. Прибрежный	тыс.м.куб.	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
<b>7</b>	<b>д. Сарыкаево</b>									
7.1	население	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	нужды промышленности, обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы (20%)	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.3	Всего по д. Сарыкаево	тыс.м.куб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>8</b>	<b>д. Султанаева</b>									
8.1	население	тыс.м.куб.	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
8.2	нужды промышленности, обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы (20%)	тыс.м.куб.	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
8.3	Всего по д. Султанаева	тыс.м.куб.	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п**

№пп	Наименование показателя	ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>9</b>	<b>с. Урукуль</b>									
9.1	население	тыс.м.куб.	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
9.2	нужды промышленности, обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы (20%)	тыс.м.куб.	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
9.3	Всего по с. Урукуль	тыс.м.куб.	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
<b>10</b>	<b>д. Юлдашева</b>									
10.1	население	тыс.м.куб.	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
10.2	нужды промышленности, обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы (20%)	тыс.м.куб.	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
10.3	Всего по д. Юлдашева	тыс.м.куб.	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<b>11</b>	<b>д. Ямантаева</b>									
11.1	население	тыс.м.куб.	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
11.2	нужды промышленности, обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы (20%)	тыс.м.куб.	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
11.3	Всего по д. Ямантаева	тыс.м.куб.	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
<b>ИТОГО объём ХБС</b>										
	население	тыс.м.куб.	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9
	нужды промышленности, обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы (20%)	тыс.м.куб.	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2
	<b>ИТОГО</b>	тыс.м.куб.	253,1	253,1	253,1	253,1	253,1	253,1	253,1	253,1

### **2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений системы водоотведения исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам действия сооружений водоотведения с разбивкой по годам.**

Максимальный объём поступления стоков на перспективные КОС ожидается в 2030 году.

Производительность КОС в п. Дружный принимается не менее среднесуточного (за год) объёма стоков при уровне спроса на услуги централизованного водоотведения стоков трубопроводным и автомобильным транспортом порядка 52% от всего объёма ХБС, что составит порядка 401 м<sup>3</sup>/сут.

### **2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.**

Отвод стоков планируется преимущественно в индивидуальные и коллективные гидроизолированные выгребы. Транспортировка ХБС с выгребов до КОС планируется ассенизаторскими машинами.

С целью снижения затрат на транспортировку ХБС в п. Дружный рекомендуется построить самотечные сети водоотведения ХБС на КОС п. Дружный.

### **2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.**

По состоянию на 2020-2023гг. производственная мощность очистных сооружений системы водоотведения в Урукульском СП равна нулю, так как КОС отсутствуют.

#### **Выводы по Разделу 2.3:**

На перспективу до 2030г. в Урукульском СП уровень спроса на услуги водоотведения трубопроводным и автомобильным транспортом оценочно прогнозируется на уровне 401м<sup>3</sup>/сут (или порядка 52% от всего объёма ХБС).

При соответствующем обосновании и при наличии спроса на услуги централизованного водоотведения возможно строительство сетей водоотведения (канализирование отдельных улиц) в населённых пунктах Урукульского СП.

## **Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.**

Реализация проектов (мероприятий) по строительству ЦСВО в поселении предлагается в два этапа:

- 1 этап – до 2025 года.
- 2 этап – с 2026 по 2030 годы.

При выборе оборудования для системы водоотведения необходимо придерживаться принципа унификации. Такой подход позволит снизить складской резерв запасных частей.

При реконструкции и строительстве систем водоотведения необходимо: использовать наилучшие доступные технологии (НДТ); обеспечить технический и коммерческий учёт энергоносителей; предусмотреть диспетчеризацию и автоматизированную систему управления объектами водоотведения.

### **2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованной системы водоотведения.**

Часть 2 «Схема водоотведения» разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

#### 2.4.1.1. Принципы развития централизованных систем водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения поселения являются:

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения существующих и перспективных объектов капитального строительства;
- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

#### 2.4.1.2. Задачи развития централизованных систем водоотведения.

Основными задачами, решаемыми в части «Схема водоотведения» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- строительство КОС в п. Дружный и транспортировка ХБС с локальных гидроизолированных выгребов ассенизаторскими машинами на КОС со всех населённых пунктов Урукульского СП.
- строительство самотечных сетей водотведения до перспективных КОС п. Дружный.

#### 2.4.1.3. Плановые показатели развития централизованных систем водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и

водоотведения») к плановым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели качества очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Подробно плановые показатели изложены в Разделе 2.7

#### **2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам.**

Перечень основных проектов (мероприятий) по реализации схемы водоотведения в Урукульском СП с разбивкой по годам представлен в таблице 29.

#### **2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения.**

Предложения по развитию системы водоотведения Урукульского СП изложены в п 2.3.2

На перспективу до 2030г. в Урукульском СП уровень спроса на услуги водоотведения трубопроводным и автомобильным транспортом оценочно прогнозируется на уровне 401м<sup>3</sup>/сут (или порядка 52% от всего объёма ХБС).

При въезде в п. Дружный со стороны с. Кунашак, возле котельной, во времена СССР было начато строительство КОС: выделена площадка, построена электроподстанция, здания и сооружения. Кадастровый номер участка на основании данных публичной кадастровой карты отсутствует. КОС не были введены в эксплуатацию и на данный момент находятся в разрушенном состоянии. Кроме того, вдоль ул. Комсомольская был проложен канализационный самотечный коллектор до КОС из керамической трубы. Таким образом, на данная площадка рекомендуется для строительства блочно-модульной КОС для приёма и очистки ХБС с п. Дружный и близлежащих населённых пунктов. Место размещения перспективной КОС определено приблизительно, с учётом нормативных санитарно-защитных зон, рельефа местности, транспортной доступности и минимизации затрат на транспортировку ХБС с населённых пунктов поселения.

При соответствующем обосновании и при наличии спроса на услуги централизованного водоотведения стоков также возможно развитие сетей водоотведения (канализирование отдельных улиц) в населённых пунктах Урукульского СП (долгосрочная перспектива).

Строительство полноценных систем централизованного водоотведения в остальных населённых пунктах поселения на перспективу до 2030г. не рекомендуется по причинам малой численности постоянно проживающего населения, низкой плотности застройки на данных территориях, ограниченных возможностей по финансированию подобного рода проектов, а также необходимостью серьёзных финансовых вложений в существующие объекты систем коммунальной инфраструктуры.

В п. Дружный рекомендуется построить самотечные сети водоотведения ХБС на КОС п. Дружный. В остальных населённых пунктах рекомендуются индивидуальные системы

водоотведения с септиками либо организованный вывоз стоков на близлежащие очистные сооружения.

Для своевременного вывоза жидких осадков из выгребов предлагается создание службы ЖКХ и оснащение ее необходимыми машинами и механизмами. Слив ХБС рекомендуется осуществлять в приёмные колодцы перспективных КОС.

#### **2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах.**

По состоянию на 2020-2023гг. строящихся и реконструируемых объектов централизованной системы водоотведения на территории Урукульского СП нет.

#### **2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.**

Системы централизованного водоотведения на территории Урукульского СП в настоящее время отсутствуют.

Автоматизированная система управления объектами водоотведения предназначена для снижения затрат на электроэнергию, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения сроков работы оборудования. Система также обеспечивает автоматизацию процесса сбора и обработки информации о работе объектов сети водоотведения и выполнения задач централизованного управления объектами водоотведения.

При строительстве КОС рекомендуется предусмотреть автоматизированную систему контроля и управления объектами водоотведения (АСКУОК) с возможностью, при соответствующем технико-экономическом обосновании, её дальнейшего расширения и развития её функциональности. Предлагаемая АСКУОК состоит из двух частей: система визуализации и оперативно-диспетчерского управления (SCADA) и системы автоматизированного контроля и учёта энергоресурсов (АСКУЭ). Технически система может быть реализована как единая для системы водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения на современной технической базе с использованием специализированного программного обеспечения (например, WinCC).

В соответствии с требованиями [10] на диспетчерский пункт очистных сооружений следует передавать следующие измерения и сигнализацию.

Измерения:

- расхода сточных вод, поступающих на очистные сооружения, или расхода очищенных сточных вод;
- расхода чистой воды на технологические нужды КОС
- расхода электрической энергии (в том числе с каждой КНС);
- концентрации растворенного кислорода в сточных водах (при необходимости);
- температуры сточных вод;
- общего расхода воздуха, подаваемого на аэротенки;
- расхода активного ила, подаваемого на аэротенки;
- расхода избыточного активного ила;
- расхода сырого осадка, подаваемого на сооружения по его обработке.

Сигнализация:

- аварийного отключения оборудования;
- нарушения технологического процесса;
- предельных уровней сточных вод и осадков в резервуарах, в подводящем канале здания решеток;
- положения основных технологических задвижек;
- предельной концентрации взрывоопасных газов в производственных помещениях.

#### **2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) и их обоснование.**

Приблизительные маршруты прокладки сетей водоотведения и место размещения КОС представлены на рис. 15. Все маршруты нанесённых трасс и места размещения объектов ЦСВО на рис. 15 демонстрируют только принципиальную схему предлагаемых решений.

Окончательная трассировка новых сетей водоотведения, а также определение длин и диаметров участков трубопроводов осуществляется на этапе проектирования.

#### **2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.**

Предлагаемые схемой мероприятия по строительству очистных сооружений и реконструкция канализационных сетей позволят улучшить санитарное состояние на территории поселения и качество воды поверхностных водных объектов, протекающих по прилегающим территориям.

Нормативная санитарно-защитная зона (СЗЗ) сооружений для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях (от 200 м<sup>3</sup>/сут до 5000 м<sup>3</sup>/сут) составляет 150 м.

Нормативная СЗЗ сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловых площадок (от 200 м<sup>3</sup>/сут до 5000 м<sup>3</sup>/сут) составляет 200м.

Нормативная санитарно-защитная зона (СЗЗ) сооружений для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях (до 200 м<sup>3</sup>/сут) составляет 100м.

Нормативная СЗЗ сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловых площадок (до 200 м<sup>3</sup>/сут) составляет 150м.

Для проектируемых КОС п. Дружный необходимо предусмотреть санитарно-защитную зону, равную 200 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для сетевых сооружений канализации (сети диаметром менее 600 мм) на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается охранный 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения.

#### **2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.**

Границы зон размещения объектов ЦСВО Урукульского СП в рассматриваемый период изменятся в сторону увеличения за счет строительства КОС и сетей.

Необходимые ориентировочные площади для размещения очистных сооружений составляют для производительностей до 0,1 тыс.м<sup>3</sup>/сут - 0,3 га, от 0,1 до 0,4 тыс.м<sup>3</sup>/сут - 0,35 га, 0,4-0,8 тыс.м<sup>3</sup>/сут - 0,4 га, 0,8-1,5 тыс.м<sup>3</sup>/сут - 1,0 га. Для размещения канализационных насосных требуется не более 0,3-0,5 га. При использовании сооружений заводской готовности размеры требуемых площадей могут быть уменьшены.

Для перспективных КОС в п. Дружный потребуется территория площадью 0,4га.

Таблица 29 Перечень основных проектов (мероприятий) по реализации схемы водоотведения.

Номер проекта	Наименование проекта	Номер мероприятия	Наименование мероприятия	Измеритель			Способ определения оценочной стоимости.	Цена за единицу ценах 2023г. с учётом коэфф. перехода от цен базового района к уровню цен в Челябинск. обл., млн. руб..	Стоимость мероприятия в текущих (2023г.) ценах, млн.руб	Стоимость проекта в текущих (2023г.) ценах, млн.руб	Срок реализации	Эффект от реализации мероприятия
				наименование измерителя	значение	ед. изм.						
Б1	Строительство канализационных очистных сооружений в п. Дружный мощностью 200м.куб./сутки с перспективой увеличения мощности до 400м.куб./сутки.	Б1-1	Проведение инженерных изысканий для строительства канализационных очистных сооружений в п. Дружный мощностью 200м.куб./сутки с перспективой увеличения мощности до 400м.куб./сутки.	производительность	400	м.куб./сут.	по объектам-аналогам	—	1,0	50,0	2025	Улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки в поселении.
		Б1-2	Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений в п. Дружный мощностью 200м.куб./сутки с перспективой увеличения мощности до 400м.куб./сутки.	производительность	400	м.куб./сут.	по объектам-аналогам	—	1,0		2026	
		Б1-3	Строительство канализационных очистных сооружений в п. Дружный мощностью 200м.куб./сутки (1-ая очередь)	производительность	200	м.куб./сут.	мониторинг рыночных цен	—	30,0		2027	
		Б1-4	Увеличение мощности канализационных очистных сооружений в п. Дружный до 400м.куб./сутки (2-ая очередь)	производительность	200	м.куб./сут.	мониторинг рыночных цен	—	18,0		2030	
Б2	Строительство сетей централизованного отведения хозяйственной-бытовых стоков в п. Дружный.	Б2-1	Проведение инженерных изысканий для строительства сетей централизованного отведения хозяйственной-бытовых стоков в п. Дружный.	производительность	—	—	по объектам-аналогам	—	0,6	12,7	2026	Улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки в поселении. Снижение затрат на транспортировку стоков.
		Б2-2	Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей централизованного отведения хозяйственной-бытовых стоков в п. Дружный.	производительность	—	—	по объектам-аналогам	—	0,6		2027	
		Б2-3	Строительство сетей централизованного отведения хозяйственной-бытовых стоков в п. Дружный.	протяжённость	3,25	км	НЦС 81-02-14-2023 (расценка 14-07-001-02)	3,526	11,5		2027-2028	

## **Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения**

### **2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.**

В соответствии с пунктом 4.2 [19] сточные воды, которые технически невозможно использовать в системах повторного, оборотного водоснабжения в промышленности, в хозяйстве, для орошения в сельском хозяйстве и для других целей, допускается отводить в водные объекты после очистки в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил к санитарной охране водных объектов и соблюдения нормативов качества воды в пунктах водопользования.

Качество сточных вод должно соответствовать нормативам допустимых сбросов, разработанных на основании методики изложенной в [20].

Состав и свойства воды водных объектов в контрольных створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования должно соответствовать требованиям приложения 1 в [19]. Таким образом, оценивается степень влияния объектов водоотведения на водные объекты.

#### Экологические эффекты от реализации схемы водоотведения:

Схемой водоотведения планируется строительство КОС в п. Дружный. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений позволит значительно уменьшить загрязнение окружающей среды и улучшить санитарно эпидемиологическую обстановку в населённых пунктах Урукульского СП.

Строительство локальных гидроизолированных выгребных ям (септиков) позволит снизить уровень локального загрязнения грунтовых и поверхностных вод хозяйственно-бытовыми стоками.

На КОС рекомендуется комбинированное применение следующих технологий очистки: механическая очистка; биологическая очистка; анаэробная очистка; доочистка; обезвоживание осадка на установках механического обезвоживания.

Применение современного автоматизированного электропривода насосных агрегатов на КОС обеспечит эффективное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод.

Оптимальное расположение КОС обеспечит снижение затрат топлива при транспортировке ХБС ассенизаторскими машинами.

Строительство самотечных сетей водоотведения в п. Дружный для отвода ХБС на КОС позволит значительно снизить удельный расход условного топлива на транспортировку стоков, что, в конечном счете, будет приводить к уменьшению выбросов парниковых газов.

### **2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.**

1 способ: Наиболее доступный и дешёвый способ утилизации – это захоронение осадков на специальных площадках. Недостатки: загрязнения атмосферного воздуха и грунтовых вод.

2 способ: Другой доступный способ утилизации – это применение осадков сточных вод в качестве удобрений для лугов с периодичностью не чаще одного раза в 5 лет. Более частое применение может приводить к накоплению в почве фитотоксичных тяжёлых металлов и кадмия в растениях. Недостаток: применение осадка в качестве удобрения ограничивается содержанием вредных веществ, превышающим ПДК.

3 способ: Имеет превосходные экологические показатели, которые достигаются посредством технологии высокотемпературного пиролиза, т.е. предварительного разложения органической составляющей отходов в бескислородной атмосфере (пиролиз), после чего образовавшаяся концентрированная парогазовая смесь направляется в камеру дожигания, где в режиме управляемого дожига газообразных продуктов происходит перевод токсичных веществ в менее или полностью безопасные. Тем самым предотвращается образование диоксинов и фуранов. Как следствие процесс высокотемпературного пиролиза обеспечивает экологическую безопасность выбросов при утилизации осадков и ТБО, попутное получение тепловой энергии на нужды ГВС для МКД и объектов СКБ, а также использование сухого осадка в качестве минерального наполнителя. К недостаткам можно отнести: высокую стоимость оборудования для пиролиза.

Не зависимо от метода, применяемого для утилизации осадков сточных вод, при строительстве КОС необходимо предусмотреть операцию обезвоживания и уплотнения осадков.

Учитывая незначительный объём осадков сточных вод для Урукульского СП наиболее приемлемым способом утилизации является захоронение осадков на специальных площадках.

## **Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения**

В соответствии с действующим законодательством, в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий схемы водоотведения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;
- строительно-монтажные работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- пусконаладочные работы;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);
- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов централизованных систем водоотведения.

Стоимость строительства сетей водоотведения определена на основании укрупненных нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2023. Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Челябинской области по НЦС 81-02-14-2023 равен 0,86.

В показателях НЦС 81-02-14-2023 учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоотведения в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Приведённые показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Стоимость материалов учитывает все расходы, связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Для оценочного расчёта стоимости строительства напорных сетей водоотведения использовалась расценка 14-06-001-02 из НЦС 81-02-14-2023.

Стоимость строительства КОС может быть определена на основании укрупненных нормативов цен строительства НЦС 81-02-19-2023 или по результатам мониторинга рыночных цен и по объектам-аналогам. Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Челябинской области по НЦС 81-02-19-2023 равен 0,85.

### Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п

Для оценки уровня инфляции использован «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанный Минэкономразвития России, а именно прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 года.

Год	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ИПЦ, у.е.	1,053	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

Оценочные затраты на реализацию проектов (мероприятий) по схеме водоотведения в ценах 2023 года приведены в таблице 29.

График финансирования проектов (мероприятий) по схеме водоотведения приведён в таблице 30.

Затраты по этапам реализации и источникам финансирования проектов (мероприятий) по схеме водоотведения наглядно отражены на рис. 16

Практически все проекты (мероприятия) по схеме водоотведения направлены на удовлетворение потребностей населения в надёжной услуге водоотведения и на создание благоприятной экологической обстановки в поселении, поэтому их финансирование планируется за счёт бюджетных средств.




Рисунок 16 Затраты по этапам реализации схемы водоотведения, млн.руб.

Таблица 30 График финансирования проектов (мероприятий) по схеме водоотведения.

номер проекта	Наименование проекта	Номер мероприятия	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объём финансирования в ценах 2023г, млн.руб.										
					1-ый этап: до 2025г.					2-ой этап: 2026-2030					Итого за весь период
					2023	2024	2025	всего за 1-ый этап:	2026	2027	2028	2029	2030	всего за 2-ой этап:	
Б1	Строительство канализационных очистных сооружений в п. Дружный мощностью 200м.куб./сутки с перспективой увеличения мощности до 400м.куб./сутки.	Б1-1	Проведение инженерных изысканий для строительства канализационных очистных сооружений в п. Дружный мощностью 200м.куб./сутки с перспективой увеличения мощности до 400м.куб./сутки.	бюджет			1,0	1,0						0,0	1,0
		Б1-2	Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений в п. Дружный мощностью 200м.куб./сутки с перспективой увеличения мощности до 400м.куб./сутки.	бюджет				0,0	1,0					1,0	1,0
		Б1-3	Строительство канализационных очистных сооружений в п. Дружный мощностью 200м.куб./сутки (1-ая очередь)	бюджет				0,0		30,0				30,0	30,0
		Б1-4	Увеличение мощности канализационных очистных сооружений в п. Дружный до 400м.куб./сутки (2-ая очередь)	бюджет				0,0					18,0	18,0	18,0
	Итого по проекту Б1				0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	30,0	0,0	0,0	18,0	49,0	50,0
Б2	Строительство сетей централизованного отведения хозяйственной-бытовых стоков в п. Дружный.	Б2-1	Проведение инженерных изысканий для строительства сетей централизованного отведения хозяйственной-бытовых стоков в п. Дружный.	бюджет				0,0	0,6					0,6	0,6
		Б2-2	Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей централизованного отведения хозяйственной-бытовых стоков в п. Дружный.	бюджет				0,0		0,6				0,6	0,6
		Б2-3	Строительство сетей централизованного отведения хозяйственной-бытовых стоков в п. Дружный.	бюджет				0,0		5,7	5,7			11,5	11,5
	Итого по проекту Б2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	6,3	5,7	0,0	0,0	12,7	12,7
ИТОГО по затраты по системам централизованного водоотведения					0,0	0,0	1,0	1,0	1,6	36,3	5,7	0,0	18,0	61,7	62,7

## **Раздел 2.7 Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения.**

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
- показатели очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Фактические значения показателей развития централизованных систем водоотведения за 2019-2022гг. и плановые значения показателей с 2023 по 2030гг приведены в таблице 31.

Плановые значения показателей определены с учётом мероприятий по реализации схемы водоотведения.

Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с плановыми показателями, для своевременного выявления динамики изменений и принятия при необходимости корректирующих действий.

**Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п**

**Таблица 31 Плановые показатели развития централизованных систем водоотведения Урукульского СП.**

N п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
А. Показатели качества очистки сточных вод															
А1	Доля проб очищенных стоков, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества очистки сточных вод.	%	план	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0
			факт	—	—	—	—								
Б. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения															
Б1	Число повреждений на один километр наружной канализационной сети, для устранения которых потребовалось прекращение канализации через повреждённый участок	ед./ км	план	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	0,0	0,0	0,0
			факт	—	—	—	—								
Б2	Продолжительность перерывов водоотведения	час/ км	план	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	0,0	0,0	0,0
			факт	—	—	—	—								
В. Показатели качества обслуживания абонентов															
В1	Число обращений абонентов в связи с подтверждёнными неисправностями наружной системы водоотведения.	ед. на 100 подключенных абонентов	план	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0
			факт	—	—	—	—								
В2	Отношение численности населения, получающего услугу водоотведения, к численности населения сельского поселения.	%	план	—	—	0	0	0	0	0	0	1,6	17,8	25,7	51,7
			факт	0	0	0	0								
Г. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке и очистке сточных вод															
Г1	Отношение численности персонала к протяженности сетей.	чел/км	план	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2
			факт	—	—	—	—								
Г2	Удельный расход электрической энергии, на транспортировку и очистку стоков.	кВтч/м3	план	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2
			факт	—	—	—	—								

## **Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.**

В населённых пунктах Урукульского СП ЦСВО отсутствуют.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В соответствии с п. 5 статьи 8 в [2] в случае выявления бесхозных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозным объектам, со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Таким образом, в случае выявления объектов водоотведения, имеющих признаки бесхозных, эксплуатацию их на территории Урукульского СП должна осуществлять гарантирующая организация со дня подписания соответствующего передаточного акта.

Постановка бесхозного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации муниципального образования, осуществляющим полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности Урукульского СП.

**Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п**

**Приложение 1 Показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП «Балык» в сфере холодного водоснабжения в Урукульском СП по итогам работы в 2020г.**

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	2020г
2	Выручка от регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	348
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:	тыс. руб.	788
3.1	Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям	тыс. руб.	0
3.2	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе:	тыс. руб.	166
3.2.1	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)	руб.	6,92
3.2.2	Объем приобретения электрической энергии	тыс. кВт·ч	24
3.3	Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0
3.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	428
3.4.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	323
3.4.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	105
3.5	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс. руб.	22
3.5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	17
3.5.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	5
3.6	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	0
3.7	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	0
3.8	Общепроизводственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	172
3.8.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	172
3.8.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0
3.9	Общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0
3.9.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	0
3.9.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0
3.10	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	0
3.11	Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	0
3.12	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс. руб.	0
4	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:	тыс. руб.	-440
4.1	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации	тыс. руб.	0
5	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0
5.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)	тыс. руб.	0

**Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п**

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	2020г
5.1.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию	тыс. руб.	0
5.1.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию	тыс. руб.	0
5.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки	тыс. руб.	0
6	Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс. руб.	-440
7	Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему	х	
8	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	17,1
9	Объем покупной воды	тыс. куб. м	17
10	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м	17,1
11	Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:	тыс. куб. м	17
11.1	Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета	тыс. куб. м	5
11.2	Объем отпущенной потребителям воды, определенный расчетным путем (по нормативам потребления)	тыс. куб. м	12
12	Потери воды в сетях	%	1
13	Среднесписочная численность основного производственного персонала	человек	2
14	Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть	тыс. кВт·ч или тыс. куб. м	1,41
15	Расход воды на собственные нужды, в том числе:	%	1
15.1	Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды	%	1

## Приложение 2 Копии протоколов исследования качества воды.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в г. Долгодеревенском»  
Независимый лабораторный центр

Юридический адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Звонкая, 17  
Фактический адрес: 456510, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Ленина, 50  
тел.-факс (8-35144) 5-18-03; тел. (8-35144) 3-22-57; e-mail: gwn.chel@yandex.ru  
ИНН 7451216066, КПП 746043003  
ОКДО 35671541 ОГРН 1057423520560 ОКАТО 75652410  
д/счт 20696В75090 в УФРС по Челябинской области  
р/с 40501810565772200002 в Отделении Челябинск, г. Челябинск  
БИК 047501001

АТТЕСТАТ аккредитации № RA.RU.5133W

Дата вступления в реестр аккредитованных лиц: 02 августа 2016 г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1724 от 5 апреля 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): МУП "Кунашак-сервис"
2. Юридический адрес: Челябинская область, Кунашакский район, с. Кунашак, ул. Ленина, 103
3. Наименование образца (пробы): Вода из скважины
4. Место отбора: МУП "Кунашак-Сервис" водопровод п. Дружный, скважина в тисосный
5. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 03.04.2019 08:00  
Ф.И.О., должность: Манятова Э. Б., сотрудник врача по гигиене труда  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.04.2019 10:00  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода Отбор проб для микробиологического анализа".
6. Дополнительные сведения: Протокол (ист) отбора № 881 от 03.04.2019  
Производственный контроль, договор № 115-СЭО от 18.02.2019  
Заключение (заказ) № 115 от 18.02.2019
7. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний и их порядок:  
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества."
8. Код образца (пробы): ЛБ.19.1724 ОпРН 14
9. НД на методы исследования, подготовку проб:  
МУХ 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	№сер. и Госреестр	№ свидетельства и номер, протокол об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные, ВК-150.1	009549	48026-11	14892/2018 от 24.04.2018	23.04.2019
2	Гигрометр оснотометрический типа "ВНТ-2"	К-132	9364-08	паспорт от 18.05.2017	17.05.2019
3	Манометр вакуумный технический МВГПЗ-УУ2	228135	-	клеяное (паспорт) от 22.05.2018	21.05.2019
4	Манометр сигнализирующий ДМ 2005СУ3	174364	-	клеяное (паспорт) от 22.05.2018	21.05.2019
5	Термометр электрический сухого погружения ТС-1/80 СПУ	50162	-	46/131-07/17 от 09.07.2017	08.07.2019

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокол аттестации	Срок действия
6	Термостат электрический суховоздушный ТС-1-80 СПУ	50165	-	46/130-07/17 от 09.07.2017	08.07.2019
7	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М-2	71133	-	46/201-08/18 от 16.08.2018	15.08.2019

11. Условия проведения испытаний: -

12. Места осуществления деятельности: Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревское, ул. Ленина, 50

### 13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели по методике / по нормирующему документу	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образцы поступили 03.04.2019 10:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 1724					
дата начала испытаний 03.04.2019 10:10 дата выдачи результата 05.04.2019 13:08					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	16	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствии	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствии	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Садова С. С., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Плехосина Л. М., фельдшер-лаборант

Заведующий отделом организации лабораторной деятельности, Руководитель ИЛП: А.Н. Храмов

и.п.

" 05 " 04 2019

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в г. Долгодеревенском»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, 73  
Физический адрес: 456510, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Ленина, 50  
тел.-факс (8-35144) 5-18-03; тел. (8-35144) 3-22-57, e-mail: gien.dolgay@chel.smet.ru  
ИНН 7451216566, КПП 746043002  
ОКПО 35671541 ОГРН 1057423520560 ОКАТМО 75652410  
л/счет 20696В75090 в УФК по Челябинской области  
р/с 40301810565772200002 в Отделении Челябинск, г. Челябинск  
БИК 047501001

АТТЕСТАТ аккредитации № RA.RU.513538

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц: 02 августа 2016 г.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 3880 от 10 июня 2019 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Кунашак-сервис"
2. Юридический адрес: Челябинская область, Кунашакский район, с. Кунашак, ул. Ленина, 103
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая из сети
4. Место отбора: МУП "Кунашак-Сервис" водопровод п. Дружный, Челябинская область, Кунашакский район, п. Дружный, ул. Центральная 18
5. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 06.06.2019 12:00  
Ф.И.О., должность: Стенкина И. Н., помощник врача по коммунальной гигиене  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.06.2019 14:00  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",  
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2377 от 06.06.2019  
Производственный контроль, договор № 115 от 18.02.2019
7. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний и их оценку:  
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества."
8. Код образца (пробы): ЛБ.19.3880 ОпРП 14
9. НД на методы исследований, подготовку проб:  
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокол об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные Scout Pro SPU 401	7124530127	16315-08	30941/2018 от 20.08.2018	19.08.2019
2	Манометр МВТТ-160	2056592	3255-72	0184/19 от 01.04.2019	31.03.2020
3	Манометр показывающий сигнализирующий ДМ 2005СсУЗ	29175	4041-93	0176/19 от 01.04.2019	31.03.2020
4	Прибор комбинированный, Тест 622	39512821	53505-13	38029/2018 от 10.10.2018	09.10.2019
5	Термостат электрический сухоподушный ТС-1/80 СПУ	50162	-	46/191-07/19 от 08.07.2019	07.07.2021
6	Термостат электрический сухоподушный ТС-1/80 СПУ	50165	-	46/192-07/19 от 08.07.2019	07.07.2021

Протокол № 3880 распечатан 10.06.2019.

стр. 1 из 1

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

12. Место осуществления деятельности: Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Ленина, 50

№№ п/п	Определяемые показатели по методике / по нормирующему документу	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 06.06.2019 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 3880					
дата начала испытаний 06.06.2019 14:10 дата выдачи результата 10.06.2019 13:34					
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	12	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Седова С. С., врач-бактериолог					

Заведующий отделом организации лабораторной деятельности, Руководитель ИЛЦ  А.Н. Крамова

" 10 " июня 2019

Протокол № 3880 рассчитан 10.06.2019.

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытание

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» в с. Долгодеревенском  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» в с. Долгодеревенском)  
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Ельцина, д. 73, адрес местонахождения юридического лица: 454048, г. Челябинск, ул. Сыбыды, д. 147, фактический адрес: 456510, Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Ленина, 50, тел./факс (8-35144) 5-18-03; тел. (8-35144) 3-23-57, E-mail: dolsdol@chd.fed.ru. Реквизиты: ОГРН/ОГРНИП 10-01 7451216566, БИРГ 017501300, КПП 746043002.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513538,  
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.08.2016



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Руководителя ИЛЦ,  
заведующий лабораторией, врач-лаборант  
*М.Н. Султанбекова*  
19.03.2021 г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 912 от 19 марта 2021 г.

- Наименование предприятия, организации (заказчик): МУП "Балык"
- Юридический адрес: Челябинская область, Кунаширский район, с.Кунашак, ул. Ленина, 103
- Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения
- Место отбора: МУП "Балык", Челябинская область, Кунаширский район, с.Кунашак, ул. Ленина 206, Челябинская область Кунаширский район п. Дружный, скважина
- Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 03.03.2021 08:00  
Ф.И.О., должность: Садыков Р.Н., мастер участка  
Условия доставки: доставка заказчиком  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.03.2021 10:00
- Дополнительные сведения:  
Производственный контроль, договор № 40-ли от 11.01.2021  
автотранспортом
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:  
СанПиН 2.1.4.2580-10 "Изменения №2 к СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества",  
Таблица 3.1, Таблица 3.13, Таблица 3.3, Таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы): ЛБ.Р.Л.СТ.Л.21.912 ОнРП 14
- НД на методы исследований, подготовку проб:  
ГОСТ 31868-2012 "Вода. Методы определения жесткости"  
ГОСТ 31954-2012 "Вода питьевая. Методы определения жесткости"

Протокол № 912 составлен 19.03.2021

стр. 1 из 4

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, без письменного разрешения ИЛЦ.  
Зависимость ИЛЦ от государственной аккредитации: в случае отбора проб (образцов) Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за выбор проб, условия транспортировки, информации, предоставленную Заказчиком в документации на отбор проб.

ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения изотоподержащих веществ"  
 ГОСТ 4013-72 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа"  
 ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения содержания меди.  
 ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.  
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.  
 ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности"  
 Методика радиационного контроля № 40073.3Г178/01.00294-2010 Методика радиационного контроля № 40073.3Г178/01.00294-2010  
 Методика экспрессного измерения объемной активности радона-222 в воде с помощью радиометра РРА ЦМНИ ГП "ВНИИФПН" от 10.07.1998г. "Методика экспрессного измерения объемной активности 222 Rn в воде с помощью радиометра радона РРА-01М и пробоотборного устройства ПОУ-4".  
 МУ 08-47/268 Воды подземные. Методики измерений массовой концентрации кальция и магния титриметрическим методом.  
 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."  
 ПНД Ф 14.1.2.139-2000 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сульфат-ионов в пробах природных и сточных вод турбидиметрическим методом.  
 ПНД Ф 14.1.2.3:4.111-97 КХА вод. Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах меркуриметрическим методом.  
 ПНД Ф 14.1.2.3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом.  
 ПНД Ф 14.1.2.4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом.

#### 10. Оборудование, средства измерений, использованные при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Альфа-бета-радиометр для измерения малых активностей, УМФ-2000	1447	16297-08	1325189 от 17.08.2020	16.08.2021
2	Анализатор жидкости лабораторный серии АНИОН 4100	512	20802-06	44940/2020 от 28.10.2020	27.10.2021
3	Вакуумная дистилляционная, LIOR LB-161	6795	-	6797 от 08.07.2020	07.07.2021
4	Весы лабораторные VIBRA, HT 124 BCE	131985043	21524-06	35498/2020 от 10.08.2020	09.08.2021
5	Весы лабораторные электронные, НТН-220СЕ	121852391	38225-08	12636/2020 от 24.03.2020	23.03.2021
6	Весы лабораторные, ВК-600	021698	48026-11	29704/2020 от 08.07.2020	07.07.2021
7	Гигрометр осексиметрический типа ВИТ-2	K-132	9364-08	паспорт от 26.08.2019	25.08.2021
8	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2МП	9201031	9301-83	27795/2019 от 16.07.2019	15.07.2021
9	Манометр, ДМ2005СУЗ	174364	-	№ К-2015/20 от 18.03.2020	17.03.2021
10	Манометр, МВНЗ-УУ2	228135	-	№ К-213/20 от 18.03.2020	17.03.2021
11	Плита нагревательная лабораторная секционная, ПЛС-02	267	-	A-0060 от 04.02.2021	03.02.2022
12	Прибор комбинированный, Testo 622	39512819	53505-13	С-ГА/09-02-2021/37347115 от 08.02.2021	07.02.2022
13	Прибор комбинированный, Testo 622	39512821/704	53505-13	С-ГА/03-02-2021/37269867 от 05.02.2021	04.02.2022
14	Радиометр радона портативный РРА-01М-01	106808	16465-97	1290532 от 05.06.2020	04.06.2021
15	Секундомер механический СОПр-2а-3-000	9875	11519-11	клеяно (паспорт) от 15.10.2020	14.10.2021
16	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СТУ	50162	-	46/191-07/19 от 08.07.2019	07.07.2021
17	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СТУ	50165	-	46/192-07/19 от 08.07.2019	07.07.2021

Протокол № 912 выдан: 19.03.2021

стр. 2 из 4

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛП.

**Заявитель ИЛП не несет ответственности:** в случае отбора проб (образцов). Заявитель, ИЛП не несет ответственности за отбор проб, условия транспортировки, информацию, предоставляемую Заявителем в документах на отбор проб.

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокол об аттестации	Срок действия
18	Термостат электрический сухопаровой, ТС-80М У4.2	159	-	6804 от 13.08.2020	12.08.2021
19	Электроплитка комбинированная ЭСК-10601/7	02473	-	44940/2020 от 28.10.2020	27.10.2021
20	Электроплитка лабораторная СКВ 10/11-B	296	-	Аттестат А-0399 от 03.03.2021	02.03.2022

11. Условия проведения испытаний: -

12. Место осуществления деятельности: 456510, РОССИЯ, Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 50

456730, РОССИЯ, Челябинская область, Кушанский район, село Кушанка, ул. Больничная, д. 4а

### 13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 03.03.2021 13:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 912					
испытания проведены по адресу: 456510, РОССИЯ, Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 50					
дата начала испытаний 03.03.2021 13:30 дата выдачи результата 19.03.2021 15:02					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	3,7±1,1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	мг/л	0,96±0,19	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Султанбекова И. Н., врач-лаборант					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 03.03.2021 13:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 912					
испытания проведены по адресу: 456510, РОССИЯ, Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 50					
дата начала испытаний 03.03.2021 13:30 дата выдачи результата 19.03.2021 15:02					
1	Железо общее (суммарное)	мг/л	0,48±0,12	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
2	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,75±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2.3-4.121-97
3	Жесткость общая	мг-экв/л	8,0±1,2	не более 7	ГОСТ 31954-2012
4	Окисляемость перманганатная	мг/л	1,1±0,2	не более 5	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
5	Азотная и нитратная аммония (суммарно)	мг/л	0,21±0,04	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014
6	Нитриты	мг/л	0,593±0,150	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014
7	Нитраты	мг/л	ниже 0,1	не более 45	ГОСТ 33045-2014
8	Сульфат-ион	мг/л	140,0±21,0	не более 500	ПНД Ф 14.1:2.159-2000
9	Массовая концентрация хлорид-ионов	мг/л	91±14	не более 350	ПНД Ф 14.1:2.3-4.111-97
10	Марганец	мг/л	0,01±0,00	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
11	Медь	мг/л	0,08±0,02	не более 1	ГОСТ 4388-72
12	Молбид	мг/л	37,7±5,7	не более 50	МУ 08-47/268
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Султанбекова И. Н., врач-лаборант					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 03.03.2021 10:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 912					
испытания проведены по адресу: 456510, РОССИЯ, Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 50					
дата начала испытаний 03.03.2021 10:10 дата выдачи результата 05.03.2021 14:34					
1	Общие колиформные бактерии	KOE/100 см³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общие энтерококковые число (ОЭЧ)	KOE/см³	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	KOE/100 см³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Седина С. С., врач-бактериолог					

Протокол № 912, рассмотрен 19.03.2021

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания

стр. 3 из 4

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ  
 Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заявитель, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб, условия транспортировки, информирования, предоставления Заявитель и ответственности за отбор проб.

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 03.03.2021 10:30 Регистрационный номер пробы в журнале 912 испытания проведены по адресу: 456730, РОССИЯ, Челябинская область, Кунашакский район, село Кунашак, ул. Больничная, д. 4а дата начала испытаний 04.03.2021 10:05 дата выдачи результата 10.03.2021 09:01					
1	Радон-222	Бк/кг	менее 6,0	не более 60	Методика экспрессного измерения объемной активности радона-222 в воде с помощью радиометра РРА
2	Суммарная удельная альфа-активность	Бк/кг	1,05±0,21	не более 0,2	Методика радиационного контроля № 40073.3Г178/01.00294-2010
3	Суммарная удельная бета-активность	Бк/кг	0,20±0,04	не более 1,0	Методика радиационного контроля № 40073.3Г178/01.00294-2010
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Закирова Д. Д., врач-лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Григорьева Л. А., помощник врача по общей гигиене



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Челябинской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Челябинской области в с. Долгодеревенском»

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в с. Долгодеревенском»)

Испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73, адрес местонахождения юридического лица: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы,  
д. 147, фактический адрес: 456510, Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Ленина, 50, тел./факс (8-35144) 5-18-03; тел.  
(8-35144) 3-22-57, E-mail: gscn.dolgay@chel.surnet.ru. Реквизиты: ОКТМО 75652410, ИНН 7451216566, БИК 017501500, КПП 746043002.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513538,  
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.08.2016



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом  
организации лабораторной деятельности

  
« 05 » 03 2021 г. А.Н. Храмова/

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 913 от 5 марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Балык"
2. Юридический адрес: Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Ленина, 103
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей сети
4. Место отбора: МУП "Балык", Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Ленина 206, Челябинская область Кунашакский район п. Дружный, ул.Комсомольская, 2 (разводящая сеть)
5. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 03.03.2021 08:00  
Ф.И.О., должность: Садыков Р.Н., мастер участка  
Условия доставки: доставка заказчиком  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.03.2021 10:00
6. Дополнительные сведения:  
Производственный контроль, договор № 40-ли от 11.01.2021  
автотранспортом
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:  
Таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): ЛБ.21.913 ОнРП 14
9. НД на методы исследований, подготовку проб:  
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол № 913 распечатан 05.03.2021

стр. 1 из 2

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

*Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заявителем, ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заявителем в документах на отбор проб.*

## 10. Оборудование, средства измерений, использованные при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Гигрометр психрометрический типа ВИТ-2	К-132	9364-08	паспорт от 26.08.2019	25.08.2021
2	Манометр, ДМ2005CrУ3	174364	-	№ К-2015/20 от 18.03.2020	17.03.2021
3	Манометр, МВПЗ-УУ2	228135	-	№ К-213/20 от 18.03.2020	17.03.2021
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	50162	-	46/191-07/19 от 08.07.2019	07.07.2021
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	50165	-	46/192-07/19 от 08.07.2019	07.07.2021
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М У4.2	159	-	6804 от 13.08.2020	12.08.2021

## 11. Условия проведения испытаний: -

12. Место осуществления деятельности: 456510, РОССИЯ, Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 50

## 13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 03.03.2021 10:10 Регистрационный номер пробы в журнале 913 дата начала испытаний 03.03.2021 10:10 дата выдачи результата 05.03.2021 14:34					
1	Общие колиформные бактерии	KOE/100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см <sup>3</sup>	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	KOE/100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Седова С. С., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Григорьева Л. А., помощник врача по общей гигиене

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заявителем, ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заявителем в документах на отбор проб.



ПНД Ф 14.1.2.3:К.179-2002 "КХА вод. Методика измерений массовой концентрации фторид-ионов в питьевых, поверхностных подземных пресных и сточных водах фотометрическим методом с диатом (дирий) аликвотным делением"

ПНД Ф 14.1.2.4.111-97 КХА вод. Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах титриметрическим методом.

ПНД Ф 14.1.2.4.134-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом.

ПНД Ф 14.1.2.4.261-2010 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сульфата и прореагировавшего остатка в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом.

#### 10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Альфа-бета-радиометр для измерения малых активностей, УМФ-2000	1447	16297-08	1325189 от 17.08.2021	16.08.2022
2	Анализатор кислотности лабораторный серии АННСН 4100	519	20802-05	44940/2020 от 28.10.2021	27.10.2022
3	Ванна шестоместная водная, ЛОП ЛБ-161	6795	-	6797 от 08.07.2021	07.07.2022
4	Весы лабораторные VERA, HF 124 BCE	131985043	21524-06	35498/2020 от 10.08.2021	09.08.2022
5	Весы лабораторные электронные, НТМ-220CE	131042306	21824-08	13030/2021 от 24.03.2020	23.03.2022
6	Весы лабораторные, ВБ-600	023698	48026-11	29704/2021 от 08.07.2021	07.07.2022
7	Гигрометр психрометрический типа ВПТ-3	K-132	9364-08	паспорт от 26.08.2021	25.08.2023
8	Компьютер фотозондировочный аддитивный ЕФК-2МП	9201031	9301-83	17795/2019 от 16.07.2021	15.07.2023
9	Миниметр, ДМ2005C-Y3	174364	-	№ К-2015/20 от 17.03.2021	16.03.2022
10	Миниметр, МВПЗ-YU2	228135	-	№ К-213/20 от 17.03.2021	16.03.2022
11	Плита нагревательная лабораторная электрическая, ПНС-02	267	-	46079-02/19 от 13.02.2019	12.02.2022
12	Прибор комбинированный, Testo 622	39512819	53505-13	56008/2020 от 21.12.2020	19.12.2021
13	Прибор комбинированный, Testo 622	39512821/04	53505-13	56019/2020 от 30.12.2020	19.12.2021
14	Радиометр ручные портативный РРА-01М-01	106808	16465-97	1290532 от 03.06.2021	04.06.2022
15	Термометр ртутный стеклянный	002497	-	Клеймо в паспорте от 18.12.2019	17.02.2022
16	Термометр ртутный стеклянный, ГТМ	0/п	-	Клеймо (паспорт) от 18.12.2019	17.02.2022
17	Термометр ртутный, ТЛ-2	219	-	Клеймо (паспорт) от 08.01.2021	07.01.2022
18	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М	002383	-	Клеймо в паспорте от 18.02.2019	17.12.2022
19	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М	002391	-	Клеймо в паспорте от 18.12.2019	17.12.2022
20	Термометр электрический жидкостный ТС-1/80 СПУ	40108	-	44910/2020 от 08.07.2021	07.07.2022
21	Термостат электрический сухопутный ТС-1/80 СПУ	50165	-	46192-07/19 от 08.07.2021	07.07.2022
22	Термостат электрический сухопутный, ТС-80М У4.2	139	-	6804 от 13.08.2021	12.08.2022
23	Шкаф сушильный электрический круглый, 2В-151	186	-	6798 от 08.07.2021	07.07.2022
24	Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10501/7	05032	-	13876/2021 от 04.04.2021	03.04.2022
25	Электронный муфельная лабораторная СКВ 10/11-В	296	-	46066-03-21 от 12.03.2021	11.03.2022

#### 11. Условия проведения испытаний: -

12. Место осуществления деятельности Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Ленина, 50  
Челябинская область, Кунашакский район, с. Кунашак, ул. Больничная, 4а

#### 13. Результаты испытаний

№/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ПД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 07.10.2021 09:40 Регистрационный номер пробы в журнале 527 испытания проведены по адресу: Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Ленина, 50					

Протокол № 527 датирован 07.10.2021

стр. 2 из 7 Результаты

относятся к пробам (образцам), произведенным испытателями.

Настоящий протокол не имеет силы, если не будет подписан руководителем испытательной лаборатории (центра) и не будет заверен печатью испытательной лаборатории (центра).  
Подпись и печать испытательной лаборатории (центра) должны быть заверены печатью и подписью руководителя испытательной лаборатории (центра).

**Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Урукульского с/п**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты измерений	Величина допустимого уровня	МД на методы исследований
дата начала испытаний 07.10.2021 10:00 дата выдачи результатов 09.10.2021 09:00					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	11,3±2,3	не более 20	ГОСТ 31868-2013
4	Мутность	мг/дм³	менее 1	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Султанбеков И. Н., врач-лаборант					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 07.10.2021 09:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 527					
испытание проведено по адресу: Челябинская область, Сосновский район, с. Долодровское, ул. Ленина, 99					
дата начала испытаний 07.10.2021 10:00 дата выдачи результатов 09.10.2021 09:00					
1	Железо общее (суммарно)	мг/дм³	0,06±0,09	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
2	Электролитический показатель (pH)	ед. pH	7,55±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1.2-3.4.121-97
3	Сульфид в промывочный остаток	мг/дм³	574-53	не более 1000	ПНД Ф 14.1.2-3.4.261-2010
4	Жесткость общая	мг-экв/дм³	4,5±0,7	не более 7	ГОСТ 31954-2012
5	Окисляемость перманганатная	мгO2/дм³	2,40±0,24	не более 3	ПНД Ф 14.1.2-3.4.154-99
6	Аммоний в воде вымоченная (суммарно)	мг/дм³	0,24±0,03	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
7	Нитриты	мг/дм³	0,014±0,007	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014
8	Нитраты	мг/дм³	5,3±0,8	не более 45	ГОСТ 33045-2014
9	Сульфат-ион	мг/дм³	23,9±5,2	не более 500	ПНД Ф 14.1.2.139-2010
10	Массовая концентрация хлорид-ионов	мг/дм³	менее 10	не более 350	ПНД Ф 14.1.2-3.4.111-97
11	Фториды	мг/дм³	0,43±0,14	не более 1,5	ПНД Ф 14.1.2-3.4.179-2002
12	Марганец	мг/дм³	0,028±0,007	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
13	Мышьяк	мг/дм³	27,4±4,1	не более 30	МУ 08-47-268
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Султанбеков И. Н., врач-лаборант					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 07.10.2021 09:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 527					
испытание проведено по адресу: Челябинская область, Сосновский район, с. Долодровское, ул. Ленина, 99					
дата начала испытаний 07.10.2021 09:30 дата выдачи результатов 09.10.2021 12:40					
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Седых С. С., врач-бактериолог					
<b>РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 07.10.2021 09:50 Регистрационный номер пробы в журнале 527					
испытание проведено по адресу: Челябинская область, Кушанский район, с. Кушанка, ул. Болотинская, 4а					
дата начала испытаний 07.10.2021 12:00 дата выдачи результатов 09.10.2021 14:00					
1	Рископ-222	Бк/кг	менее 0,0	не более 50	Методика экспрессного измерения объемной активности радиоизотопа РР4
2	Суммарная удельная альфа-активность	Бк/кг	0,0024±0,004	не более 0,2	Методика радиационного контроля № 40073.3Г/178/01.00294-2010
3	Суммарная удельная бета-активность	Бк/кг	менее 0,1	не более 1,0	Методика радиационного контроля № 40073.3Г/178/01.00294-2010
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ткаченко Д. Д., врач-лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ясина И.Ю., оператор

Заведующий отделом организации лабораторной деятельности, Руководитель И.Ш.  А.Н. Храмова

34-35

2021

Illegitimate No 337 purchased by BT 10/20/71

avg. 3 sec

<sup>1</sup>Российская академия наук и Российской академии образования, Российская академия наук.

Національний проєкт не має бути замінюваний повністю використанням без системного розширення ІНЦ. Застосування ІНЦ одержимості *підприємств* в сучасній економіці є критично важливим. Застосування ІНЦ не має бути замінюваним за допомогою інших засобів, таких як інформаційні технології, інновації, підприємство, підприємство, підприємство. Застосування ІНЦ в сучасній економіці є критично важливим.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. НЦС 81-02-14-2023 «Укрупненные нормативы цены строительства «Сети водоснабжения и канализации»;
2. НЦС 81-02-194-2023 «Укрупненные нормативы цены строительства «Здания и сооружения городской инфраструктуры»;
3. Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
4. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
5. Водный кодекс Российской Федерации;
6. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;
7. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»;
8. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
9. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
10. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
11. СНиП 2.04.01-85\* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
12. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
13. Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. номер 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
14. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;
15. СП 8.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»
16. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
17. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
18. Постановление Правительства Российской Федерации №782 от 05.09.13г. «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию»;
19. СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы»;
20. Приказ МПР РФ от 17 декабря 2007 г. N333 «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»;
21. Приказ Минстроя России от 04.04.2014г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;
22. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».